

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4馬土 国道193号 美・脇拝原 通学路整備工事（照明灯）				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
電気設備		式		1			
道路照明設備工		式		1			
道路照明設備設置工		式		1			
道路照明灯設置	型式(文字入力):独立ベース式,規格 (文字入力):LED道路照明灯,高さ:10 m	基		3			
照明器具設置	形式:あわ産LED道路照明灯,規格:0. 7cd/m2,設置高10m	基		3			
照明灯基礎設置工		式		1			
照明灯基礎設置	形状(文字入力):スパイラルダクト, 寸法(文字入力):φ800 L=1800	個所		3			
作業土工(電気)	名称(文字入力):舗装版切断・舗装 版破砕・床堀・埋戻・運搬	式		1			
殻運搬処理(電気)	名称(文字入力):アスファルト殻	式		1			
配管・配線工		式		1			
架空配線	線種:配線各種	径間		3			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4馬土 国道193号 美・脇拝原 通学路整備工事（照明灯）				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員A		人日		3			
交通誘導警備員B		人日		3			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4馬土 国道1 9 3号 美・脇拝原 通学路整備工事（照明灯）				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			