

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 徳土 松茂吉野線 藍・東中富 舗装修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路維持		式		1			
舗装工		式		1			
路面切削工 夜間施工		式		1			
路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cmを超え12cm以下,段差すりつけ撤去作業:無し	m2		1,850			
路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:無し	m2		90			
殻運搬(路面切削)	殻種別:As切削材	m3		97			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		97			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装厚:100mm	m		227			
建設汚泥		m3		0.26			
表層 (本線)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:改質Ⅱ型密粒度As(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		1,850			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 徳土 松茂吉野線 藍・東中富 舗装修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
表層 (支道) 不陸整正含む	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未 満),材料規格:再生密粒度As(20), 舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		90			
仮設工		式		1			
段差すりつけ工 夜間施工		式		1			
段差すりつけ設置	再生密粒度As(13) 平均t=2.5cm	m2		117			
段差すりつけ撤去		m2		117			
殻運搬処理		m3		3.4			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	A:夜間	人日		5			
交通誘導警備員	B:夜間	人日		20			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 徳土 松茂吉野線 藍・東中富 舗装修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
建設機械運搬費		台		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			