

R 4 吉耕 基幹 忌部 6 期 路床付帯 2 工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
1. 土工				
(1) 掘削工				
掘削		m3	246.000	
埋戻		m3	0.400	
土砂等運搬	現場～仮置き場	m3	146.000	
残土処理工		m3	100.000	
土砂等運搬	仮置き場～他工事	m3	300.000	
2. 法面工				
(1) 吹付法砕工	砕材固定工, F300			
材料費		式	1.000	
鉄筋組立据付工		ton	1.470	
砕組立据付工		m	146.000	
スターラップ組立工		ton	0.930	
砕材固定工	主アンカー	本	57.000	
砕材固定工	補助アンカー	本	110.000	
砕吹付工	F300	m3	13.000	
コテ仕上工		m ²	121.000	
リバウンド清掃工		m ²	74.000	
ラス張工		m ²	118.000	
植生基材吹付	, 厚 3 cm	m ²	53.000	
(2) 小段排水溝				
コンクリート	18-8-40	m3	1.500	
型枠		m ²	0.300	
(3) 鉄筋挿入工	1号			
削孔工	削孔径 φ 90mm, 礫質土	m	11.000	

R 4 吉耕 基幹 忌部 6 期 路床付帯 2 工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
削孔工	削孔径 φ 90mm, 軟岩	m	8.800	
鋼材挿入工	鋼材長2.5m	本	10.000	
注入打設工	礫質土	m ³	0.100	
注入打設工	軟岩	m ³	0.100	
頭部締付・処理工		本	10.000	
機械上下移動費		回	2.000	
足場工		空m ³	49.000	
(4)鉄筋挿入工	2号			
削孔工	削孔径 φ 90mm, 礫質土	m	53.000	
削孔工	削孔径 φ 90mm, 軟岩	m	27.000	
鋼材挿入工	鋼材長2.5m	本	40.000	
注入打設工	礫質土	m ³	0.500	
注入打設工	軟岩	m ³	0.200	
頭部締付・処理工		本	40.000	
機械上下移動費		回	5.000	
足場工		空m ³	131.000	
(5)鉄筋挿入工	3号			
削孔工	削孔径 φ 90mm, 礫質土	m	91.000	
削孔工	削孔径 φ 90mm, 軟岩	m	13.000	
鋼材挿入工	鋼材長4.5m	本	26.000	
注入打設工	礫質土	m ³	0.800	
注入打設工	軟岩	m ³	0.100	
頭部締付・処理工		本	26.000	
機械上下移動費		回	5.000	
足場工		空m ³	69.000	

R 4 吉耕 基幹 忌部 6 期 路床付帯 2 工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
(6)植生工				
法面整形		m ²	25.000	
植生基材吹付	,厚 3 cm	m ²	25.000	
3. 仮設工				
(1)仮設工				
敷鉄板敷設		m ²	9.000	
4. その他				
(1)準備費				
草木等処分				
草木等処分				
草木等処分	草	m ³	5.000	
根株処分	木	m ³	5.000	
根株処分	根株	m ³	5.000	