

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4馬土 鳴門池田線 美・脇拝原 舗装工事 (7)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
切削オーバーレイ工		式		1			
切削オーバーレイ	平均切削深さ:7cmを超え12cm以下, 舗設層数:二層,アスファルト材料種類(一層):再生粗粒度アスコン(20),アスファルト材	m2		630			
殻運搬(路面切削)	殻種別:AS切削くず	m3		63			
殻処分	殻種別:AS切削くず	m3		63			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
溶融式区画線		式		1			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4馬土 鳴門池田線 美・脇拝原 舗装工事 (7)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
交通誘導警備員	A	人日		1		
交通誘導警備員	A	人日		3		
交通誘導警備員	B	人日		1		
交通誘導警備員	B	人日		12		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		

