

R 4 三林 地すべり 三好市和田 山腹工事（担い手確保型） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. のり砕工				
(1)簡易吹付のり砕工				
簡易吹付のり砕工		式	1.000	
簡易法砕工	枠内植生基材吹付	m ²	776.800	
【法面工（植生基材吹付工）】	厚 5 cm	m ²	42.200	
2. のり切工				
(1)のり切工				
のり切工		式	1.000	
人力併用機械掘削		m ³	216.000	
人力のり切工		m ³	1.000	
積込		m ³	217.000	
ケーブルクレーン資材運搬		m ³	217.000	
処分費	土砂	m ³	217.000	
ダンプトラック運搬		m ³	217.000	
3. 暗きょ工（ボーリング）				
(1)暗きょ工（ボーリング）				
暗きょ工（ボーリング）		式	1.000	
ボーリング	硬質土	m	92.400	
ボーリング	軟岩	m	27.600	
保孔管加工・挿入	VP40	m	120.000	
孔口処理工		箇所	1.000	
排水管	据付, 75mm	m	34.700	
孔口処理工	かご枠設置	m	16.000	
石材運搬	割栗石	m ³	9.600	

R 4 三林 地すべり 三好市和田 山腹工事（担い手確保型） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
吸出防止材	合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m	m ²	15.800	
掘削工		m ³	14.000	
積込		m ³	3.000	
水路工	かご枠設置工	m	11.000	
石材運搬	割栗石	m ³	6.600	
遮水シート		m ²	18.700	
吸出防止材	合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m	m ²	11.000	
掘削工	礫質土	m ³	9.000	
掘削工	軟岩	m ³	2.000	
埋戻し	礫質土	m ³	1.000	
4. 仮設工				
(1) 仮設工				
仮設工		式	1.000	
ケーブルクレーン架設・撤去		基	1.000	
ウインチベース架設・撤去		基	1.000	
アンカー架設・撤去		基	1.000	
アンカー架設・撤去		基	1.000	
ローリングマシン設置・撤去		回	1.000	
足場工		空m ³	2.800	
運搬費				
1. 運搬費				
(1) 運搬費				
運搬費		式	1.000	
土工機械解体・組立		台	2.000	