

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 三土 柴川左岸地すべり 三・山城柴川 地下水排除工事 (2)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
斜面对策		式		1			
砂防土工		式		1			
残土処理工		式		1			
現地敷均し		m3		4			
地下水排除工		式		1			
集排水ホ`リング`工		式		1			
ホ`リング`	施工場所:地表, 土質区分:礫質土, 呼び径86mm	m		140			
ホ`リング`	施工場所:地表, 土質区分:軟岩, 呼び径86mm	m		40			
保孔管	施工場所:地表VP, スレ`現場加工:無し, 保孔管材質・種類(VPの場合):各種, 保孔管材質・種類(各種の場合):V	m		180			
ホ`リング` 仮設機材		回		1			
足場		空m3		40			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 三土 柴川左岸地すべり 三・山城柴川 地下水排除工事 (2)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
孔口処理工		式		1		
孔口処理工(A-4)		箇所		1		
孔口処理工(A-5)		箇所		1		
流末処理工		式		1		
流末処理工		m		45		
仮設工		式		1		
モルレル運搬工		式		1		
モルレル運搬		式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 三土 柴川左岸地すべり 三・山城柴川 地下水排除工事（2 ）	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		