

数量総括表

業務名	R 4 阿土 椿泊漁港 (谷ノ浦地区) 阿南・椿 地質調査業務				業 種 項 目	地質調査業務(一般調査) 一般調査	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
一般調査		式		1			
直接調査費		式		1			
機械ホーリング 海上		式		1			
土質ホーリング (オールコアホーリング) R4 No. 1	礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	m		4			
岩盤ホーリング (オールコアホーリング) R4 No. 1	軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	m		7			
土質ホーリング (オールコアホーリング) R4 No. 2	礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	m		4			
岩盤ホーリング (オールコアホーリング) R4 No. 2	軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	m		7			
土質ホーリング (オールコアホーリング) R4 No. 3	礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	m		6			
岩盤ホーリング (オールコアホーリング) R4 No. 3	軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	m		7			
土質ホーリング (オールコアホーリング) R4 No. 4	礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	m		6			
岩盤ホーリング (オールコアホーリング) R4 No. 4	軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	m		7			

数量総括表

業務名	R 4 阿土 椿泊漁港（谷ノ浦地区） 阿南・椿 地質調査業務				業 種 項 目	地質調査業務（一般調査） 一般調査	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
サウンディング及び原位置試験		式		1			
標準貫入試験	礫混じり土砂	回		20			
標準貫入試験	軟岩	回		28			
室内土質試験		式		1			
土粒子の密度試験	3個/試料	試料		20			
土の含水比試験	3個/試料	試料		20			
土の粒度試験	ふるい分析 試料0.5kg以下	試料		20			
室内岩石試験 試料作成費	軟岩コア	個		1			
室内岩石試験 圧縮強度試験		個		1			
電子成果品作成費		式		1			
電子成果品作成費（機械ボアリング）		式		1			

数量総括表

業務名	R 4 阿土 椿泊漁港 (谷ノ浦地区) 阿南・椿 地質調査業務			業 種 項 目	地質調査業務(一般調査) 一般調査	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
検定費等		式		1		
検定費等		本		4		
間接調査費		式		1		
運搬費		式		1		
運搬費		式		1		
準備費		式		1		
準備及び跡片付け		式		1		
仮設費		式		1		
足場仮設		式		1		
安全費		式		1		
設標	200m未満, 20地点未満, 影響なし, 5km 未満	地点		4		

数量総括表

業務名	R 4 阿土 椿泊漁港 (谷ノ浦地区) 阿南・椿 地質調査業務			業 種 項 目	地質調査業務(一般調査) 一般調査	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
潜水探査	突棒による場合, 港内水域, 普通, 普通, 1.0m未満, 影響なし, 10m未満, 5km未満	m2		314		
安全監視船		隻		19		
旅費交通費		式		1		
旅費(率計上・宿泊無)		式		1		
施工管理費		式		1		
施工管理費		式		1		
純調査費		式		1		
間接費		式		1		
諸経費		式		1		
一般調査業務費		式		1		
解析等調査		式		1		

数量総括表

業務名	R 4 阿土 椿泊漁港（谷ノ浦地区） 阿南・椿 地質調査業務				業 種 項 目	地質調査業務(解析等調査) 解析等調査	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
直接業務費		式		1			
解析等調査		式		1			
解析等調査		式		1			
共通		式		1			
共通		式		1			
打合せ等		式		1			
打合せ	中間1回	業務		1			
直接原価（その他原価除く）		式		1			
その他原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
解析等調査業務費		式		1			