

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 吉土 板野川島線他 吉・鴨島牛島～石・藍畑 緊急舗装修繕 業務			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
道路修繕		式		1		
舗装工		式		1		
路面切削工		式		1		
路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6c m以下(4000m2以下),段差すりつけ撤 去作業:有り	m2		1,730		
殻運搬(路面切削)	殻種別:切削殻	m3		69		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		69		
オーバーレイ工		式		1		
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13),舗装 厚:40mm,平均幅員:3.0m超	m2		1,730		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	昼間:A	人日		3		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 吉土 板野川島線他 吉・鴨島牛島～石・藍畑 緊急舗装修繕 業務			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
交通誘導警備員	昼間:B	人日		6		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
建設機械運搬費		台		2		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 吉土 板野川島線他 吉・鴨島牛島～石・藍畑 緊急舗装修繕 業務			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			