工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ４徳土　徳島上那賀線　小・田浦　道路改良工事（担い手確保型 ）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路改良		式		1		
道路土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	m3		210		
掘削	土質:軟岩,施工方法:片切掘削	m3		40		
路体盛土工		式		1		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		40		
路床盛土工		式		1		
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		30		
路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		20		
残土処理工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ４徳土　徳島上那賀線　小・田浦　道路改良工事（担い手確保型 ）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3		130		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3		130		
法面工		式		1		
鉄筋挿入工		式		1		
仮設用ﾓﾙﾀﾙ吹付	吹付厚さ：t=3cm	m2		86		
鉄筋挿入	鉄筋規格:D19 L=2.0m,削孔長:56m, 現場条件:II 削孔に要する重機の搬 入困難,施工規模:100m未満	m		56		
足場(鉄筋挿入)		空m3		128		
受圧板設置		枚		30		
擁壁工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		20		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ４徳土　徳島上那賀線　小・田浦　道路改良工事（担い手確保型 ）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
床掘り(掘削)	土質:軟岩	m3		50		
埋戻し	土質:流用土	m3		20		
場所打擁壁工(構造物単位) 1-1号重力式擁壁		式		1		
重力式擁壁	擁壁平均高さ:2m以上5m以下,本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	m3		90		
場所打擁壁工 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ		式		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄ	擁壁の種類:重力式･もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:1.7m,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:1 8-8-40(高炉),養生費:一般養生,ｺﾝｸ	m3		28		
鉄筋	鉄筋材料規格･径:SD345 D16～25	t		0.06		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		12		
足場	安全ﾈｯﾄ:有り	掛m2		10		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=1 0	m2		3		
水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	管径･管種類:VP-65,ﾌｨﾙﾀｰ:有り	m		7		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ４徳土　徳島上那賀線　小・田浦　道路改良工事（担い手確保型 ）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
吸出し防止材	材質:ﾔｼ繊維系,種類:不織布,厚さ:30mm	m2		1		
防護柵工		式		1		
補強鉄筋設置		t		0.08		
袋詰玉石工		式		1		
袋詰玉石		袋		65		
連結ロープ		m		176		
地盤補強パイル工		式		1		
削孔	Φ115mm	m		420		
芯材材料費		式		1		
芯材組立工		本		82		
芯材挿入工		本		82		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ４徳土　徳島上那賀線　小・田浦　道路改良工事（担い手確保型 ）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
グラウト材料費		m3		14		
注入打設工		本		82		
加圧工および頭部処理工		本		82		
性能保証試験工		本		3		
プラント仮設工		箇所		1		
頭部コンクリート		m3		22		
仮設工		式		1		
工事用道路工 1号仮設道路		式		1		
工事用道路盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		70		
掘削	土質：土砂，施工方法：片切掘削	m3		70		
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3		70		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ４徳土　徳島上那賀線　小・田浦　道路改良工事（担い手確保型 ）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		70		
土のう		袋		94		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	A	人日		70		
交通誘導警備員	B	人日		50		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ４徳土　徳島上那賀線　小・田浦　道路改良工事（担い手確保型 ）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		