工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ４三土　国道４３９号　三・東祖谷菅生名頃　道路改良工事（担い手確保型）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路改良		式		1		
道路土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削 （土砂）	土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3		280		
掘削 （土砂）	土質:土砂,施工方法:片切掘削	m3		90		
掘削 （軟岩）	土質:軟岩,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,障害:無し,施工数量:1,000m3未満	m3		100		
積込(ﾙｰｽﾞ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3		90		
法面整形工 No.5+18～No.8+10		式		1		
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	m2		65		
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:軟岩I	m2		47		
残土処理工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ４三土　国道４３９号　三・東祖谷菅生名頃　道路改良工事（担い手確保型）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3		370		
土砂等運搬 流用	土質:軟岩	m3		100		
残土等処分		m3		370		
法面工		式		1		
法枠工		式		1		
吹付枠	法枠規格:300×300,中詰材種類:植生基材	m2		492		
平張ｺﾝｸﾘｰﾄ		m2		70		
鉄筋挿入工		式		1		
鉄筋挿入 第1のり面	鉄筋規格:D25,削孔長:2.0m,現場条件:II 削孔に要する重機の搬入困難,施工規模:100m以上200m未満	m		16		
鉄筋挿入 第1のり面	鉄筋規格:D22,削孔長:1.8m,現場条件:II 削孔に要する重機の搬入困難,施工規模:100m以上200m未満	m		36		
鉄筋挿入 第2のり面	鉄筋規格:D25,削孔長:3.9m,現場条件:II 削孔に要する重機の搬入困難,施工規模:100m以上200m未満	m		12		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ４三土　国道４３９号　三・東祖谷菅生名頃　道路改良工事（担い手確保型）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
鉄筋挿入 第2のり面	鉄筋規格:D25,削孔長:5.0m,削孔径 φ90	m		81		
機械上下移動		回		6		
メッキカップラー		個		19		
箱抜き管	VU-75	m		15		
箱抜き管	VU-100	m		5		
足場(鉄筋挿入)		空m3		450		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 B		人日		150		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ４三土　国道４３９号　三・東祖谷菅生名頃　道路改良工事（担い手確保型）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		