

工事数量総括表

工事名	R4波土 国道193号他 海・吉野他 区画線工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
道路修繕						
区画線工		式		1.000		
区画線工		式		1.000		
区画線工		式		1.000		
溶融式区画線 白実線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		190.000		
溶融式区画線 白破線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		140.000		
溶融式区画線 白ドットライン	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 30cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		26.000		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		270.000		
仮設工		式		1.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員	B	人日		2.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費(率計上)		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		
道路修繕		式		1.000		
区画線工		式		1.000		
区画線工		式		1.000		
高視認性区画線	施工方法区分:非圧入式(溶融式),規格・仕様区分:実線 15cm	m		1,230.000		
仮設工		式		1.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員	B	人日		4.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
共通仮設費 (率計上)		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		