

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 4馬土 国道438号他 美・木屋平川上他 道路維持業務				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:50mm	m		50			
汚泥処理		t		0.1			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m <sup>2</sup>		200			
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m <sup>3</sup>		10			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m <sup>3</sup>		10			
不陸整正	補足材:無し	m <sup>2</sup>		100			
不陸整正	補足材:平均29mm以上34mm未満, 材料:M-30	m <sup>2</sup>		100			
表層	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m <sup>2</sup>		200			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R4馬土 国道438号他 美・木屋平川上他 道路維持業務				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
オーバーレイ工		式		1			
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:30mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2		300			
アスファルト舗装修繕工		式		1			
パッチング	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 日施工量:2t以上5t未満	t		10			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		30			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 4馬土 国道438号他 美・木屋平川上他 道路維持業務	事業区分 工事区分	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	道路維持・修繕 道路修繕	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減		摘要
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			