工事数量総括表（Ａ１橋台）

工事名	Ｒ４徳環　徳島環状線　徳・西新浜他　橋梁下部工事（担い手確保型）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
橋梁下部		式		1		
橋台工		式		1		
場所打杭工		式		1		
場所打杭	杭径:1,000mm,杭長(設計長):40m	本		5		
補強リング・固定金具		本		5		
積込(ﾙｰｽﾞ)	土質:土砂	m3		173		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3		160		
残土等処分	土質:砂質土	m3		160		
埋戻		m3		13		
殻運搬 （杭頭処理） （無筋コンクリート）	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	m3		3		
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3		3		

工事数量総括表（Ａ１橋台）

工事名	Ｒ４徳環　徳島環状線　徳・西新浜他　橋梁下部工事（担い手確保型）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
仮設工		式		1		
仮橋･仮桟橋工		式		1		
仮橋ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(高炉),幅:45cm,長さ:2,650cm,高さ:10cm	箇所		1		
橋脚		t		268.3		
仮橋上部	作業区分:架設	t		50.7		
覆工板設置･撤去[仮桟橋設置撤去工		m2		434		
ボルト材料費		個		1,726		
汚濁防止フェンス		式		1		
盛土		m3		55		
大型土のう		袋		31		
大型土のう運搬		回		3		

工事数量総括表（Ａ１橋台）

工事名	Ｒ４徳環　徳島環状線　徳・西新浜他　橋梁下部工事（担い手確保型）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
敷鉄板		m2		36		
土留･仮締切工		式		1		
鋼矢板	鋼矢板型式:IV型,平均鋼矢板長さ:11.5m,鋼矢板打込長:10.8m,平均鋼矢板引抜長:0m	枚		45		
鋼矢板	鋼矢板型式:IV型,平均鋼矢板長さ:11.5m,鋼矢板打込長:6.6m,平均鋼矢板引抜長:0m	枚		11		
鋼矢板	鋼矢板型式:IV型,平均鋼矢板長さ:12m,鋼矢板打込長:7.1m,平均鋼矢板引抜長:0m	枚		29		
鋼矢板	鋼矢板型式:IV型,平均鋼矢板長さ:9.2m,鋼矢板打込長:7.1m,平均鋼矢板引抜長:0m	枚		23		
鋼矢板 （ガス切断）	鋼矢板型式:IV型,平均鋼矢板長さ:9.2m,鋼矢板打込長:9m,平均鋼矢板引抜長:0m	枚		85		
スクラップ		t		-12		
土のう	大型土のう　丸形110*110　3年	袋		56		
土のう運搬	4t　国府11.5km	回		4		
交通管理工		式		1		

工事数量総括表（Ａ１橋台）

工事名	Ｒ４徳環　徳島環状線　徳・西新浜他　橋梁下部工事（担い手確保型）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
交通誘導警備員		人日		50		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
技術管理費		式		1		
施工調査費 （非破壊調査システム） （旧橋台基礎杭調査）		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		

工事数量総括表（Ａ１橋台）

工事名	Ｒ４徳環　徳島環状線　徳・西新浜他　橋梁下部工事（担い手確保型）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		

工事数量総括表(迂回路工)

工事名	Ｒ４徳環　徳島環状線　徳・西新浜他　橋梁下部工事（担い手確保型）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路改良		式		1		
道路土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削	土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3		130		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3		130		
路体盛土工		式		1		
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		680		
排水構造物工		式		1		
作業土工		式		1		
基面整正		m2		10		
側溝工		式		1		

工事数量総括表(迂回路工)

工事名	Ｒ４徳環　徳島環状線　徳・西新浜他　橋梁下部工事（担い手確保型）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	U型側溝規格:300*300	m		19		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
土のう		袋		70		
大型土のう運搬		回		5		
舗装		式		1		
舗装工		式		1		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式		1		
上層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30,仕上り厚:100mm	m2		305		
上層路盤(歩道部)	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30,仕上り厚:100mm	m2		74		
表層(車道･路肩部)	材料種類:密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:5mm,平均幅員:3.0m超	m2		305		

工事数量総括表(迂回路工)

工事名	Ｒ４徳環　徳島環状線　徳・西新浜他　橋梁下部工事（担い手確保型）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
表層(歩道部)	材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(20),舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m以上	m2		74		
縁石工		式		1		
縁石工		式		1		
ｱｽｶｰﾌﾞ	材料種類:細粒度ｱｽｺﾝ(13),断面積:195cm2以上215cm2未満	m		108		
区画線工		式		1		
区画線工		式		1		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		403		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		126		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:矢印･記号･文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		83		
道路付属施設工		式		1		
道路付属物工		式		1		

工事数量総括表(迂回路工)

工事名	Ｒ４徳環　徳島環状線　徳・西新浜他　橋梁下部工事（担い手確保型）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
車線分離標	車線分離標規格:H=0.8m,施工区分:固定式(貼付式),施工規模:30本以上	本		30		
仮設工		式		1		
仮橋･仮桟橋工		式		1		
仮設防護柵工	形式区分:ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ型,作業区分:設置	m		89		
仮水路工		式		1		
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	管規格:ﾌﾗﾝｼﾞ型	m		40		
暗渠排水管		m		5		
仮設パイプ継ぎ手		個		2		
仮設防止柵工		式		1		
立ち入り防止柵		m		10		
道路維持		式		1		

工事数量総括表(迂回路工)

工事名	Ｒ４徳環　徳島環状線　徳・西新浜他　橋梁下部工事（担い手確保型）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
構造物撤去工		式		1		
防護柵撤去工		式		1		
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)		m		108		
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ)		m		22		
防護柵(横断･転落防止柵)撤去		m		30		
構造物取壊し工		式		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3		17		
縁石撤去工		式		1		
アスカーブ撤去	再利用区分:処分	m		31		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3		17		

工事数量総括表(迂回路工)

工事名	Ｒ４徳環　徳島環状線　徳・西新浜他　橋梁下部工事（担い手確保型）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
殻運搬	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3		1		
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3		17		
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		

工事数量総括表(迂回路工)

工事名	Ｒ４徳環　徳島環状線　徳・西新浜他　橋梁下部工事（担い手確保型）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		

工事数量総括表(函渠工)

工事名	Ｒ４徳環　徳島環状線　徳・西新浜他　橋梁下部工事（担い手確保型）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路改良		式		1		
擁壁工		式		1		
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1		
重力式擁壁 ５号重力式擁壁	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満,本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	m3		10.4		
ｶﾙﾊﾞｰﾄ工		式		1		
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工		式		1		
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	内幅:1.2m,内高:1m	m		52.1		
管理用枡		式		1		
排水構造物工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		14		

工事数量総括表(函渠工)

工事名	Ｒ４徳環　徳島環状線　徳・西新浜他　橋梁下部工事（担い手確保型）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
床掘り	土質:土砂	m3		364		
埋戻し	土質:土砂	m3		148		
埋戻し	土質:土砂	m3		73		
基面整正		m2		87		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3		10		
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式		1		
集水枡工 16号集水枡		式		1		
舗装		式		1		
舗装工		式		1		
舗装準備工		式		1		
不陸整正	補足材:有り,補足材種類･規格:再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40,補足材整正厚:49mm以上55mm未満	m2		100		

工事数量総括表(函渠工)

工事名	Ｒ４徳環　徳島環状線　徳・西新浜他　橋梁下部工事（担い手確保型）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式		1		
下層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:200mm	m2		100		
上層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30,仕上り厚:100mm	m2		100		
表層(車道･路肩部)	材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		100		
仮設工		式		1		
土留･仮締切工		式		1		
鋼矢板	鋼矢板型式:III型,平均鋼矢板長さ:8m,鋼矢板打込長:7.5m,平均鋼矢板引抜長:7.5m	枚		227		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		10		
道路修繕		式		1		
構造物撤去工		式		1		

工事数量総括表(函渠工)

工事名	Ｒ４徳環　徳島環状線　徳・西新浜他　橋梁下部工事（担い手確保型）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
構造物取壊し工		式		1		
舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:5cm	m2		100		
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3		33.9		
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理	構造物区分:鉄筋構造物	m3		26.2		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3		5		
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3		5		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		

工事数量総括表(函渠工)

工事名	Ｒ４徳環　徳島環状線　徳・西新浜他　橋梁下部工事（担い手確保型）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		