見積参考資料

工事名　Ｒ４徳環　徳島東環状線　徳・末広３　道路改良工事（２）（担い手確保型）

◇経費情報◇

工種区分	道路改良工事
単価地区	徳島東部１
施工地域・工事場所	市街地（DID補正）（１）－３
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事は，「担い手確保型モデル工事（発注者指定型）」であり，４週８休の経費補正（担い手確保モデル工事実施要領第８条参照）を計上している。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ４徳環　徳島東環状線　徳・末広３　道路改良工事（２）（担い手確保型）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1				
道路土工		式	1				
残土処理工		式	1				
汚泥土等処理運搬		m3	560				単　1号
汚泥土等処理運搬		m3	1,090				単　2号
地盤改良工		式	1				
固結工		式	1				
ｽﾗﾘｰ撹拌	改良材種類:ｾﾒﾝﾄ系固化材,杭径:2,000mm,長さ(打設長):26.8m,長さ(杭長):25.7m	本	25				単　3号
ｽﾗﾘｰ撹拌	改良材種類:ｾﾒﾝﾄ系固化材,杭径:2,000mm,長さ(打設長):31.8m,長さ(杭長):30.7m	本	35				単　4号
仮設工		式	1				
作業ﾔｰﾄﾞ整備工 【汚泥用ﾋﾟｯﾄ】		式	1				
床掘り		m2	90				単　5号
埋戻し		m2	90				単　6号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ４徳環　徳島東環状線　徳・末広３　道路改良工事（２）（担い手確保型）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板		m2	139				単　7号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	A	人日	90				単　8号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
重建設機械分解組立輸送費		回	1				単　9号
仮設材運搬費		t	24				単　10号
技術管理費		式	1				
土質等試験費		式	1				内　1号
六価ｸﾛﾑ溶出試験費		式	1				内　2号
共通仮設費（率計上）		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ４徳環　徳島東環状線　徳・末広３　道路改良工事（２）（担い手確保型）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	土質等試験費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土質等試験費(一式入力)		式	1				単　21号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	六価ｸﾛﾑ溶出試験費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
六価ｸﾛﾑ溶出試験費 【環境庁告示第46号溶出試験】		検体	12				
ﾀﾝｸﾘｰﾁﾝｸﾞ試験 【環境庁告示第46号溶出試験】		検体	1				
合計							

１次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	汚泥土等処理運搬		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂,土量50,000m3未満	m3	1			
汚泥吸排車運搬	有り,13.1ｋｍ以下	m3	1			単　11号
処分費(m3)		m3	1			単　12号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	汚泥土等処理運搬		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂,土量50,000m3未満	m3	1			
汚泥吸排車運搬	有り,13.1ｋｍ以下	m3	1			単　11号
処分費(m3)		m3	1			単　12号
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	ｽﾗﾘｰ撹拌	改良材種類:ｾﾒﾝﾄ系固化材,杭径:2,000mm,長さ(打設長):26.8m,長さ(杭長):25.7m	単位	本	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｽﾗﾘｰ撹拌工		本	1			単　13号
合計						
単価						円／本

1次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	ｽﾗﾘｰ撹拌	改良材種類:ｾﾒﾝﾄ系固化材,杭径:2,000mm,長さ(打設長):31.8m,長さ(杭長):30.7m	単位	本	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｽﾗﾘｰ撹拌工		本	1			単　14号
合計						
単価						円／本

１次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	床掘り		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂,標準,無し,無し	m3	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	埋戻し		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最小埋戻幅4m以上	m3	1			
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	敷鉄板		単位	m2	単位数量	139	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置･撤去		設置･撤去	m2	139			単　15号	
敷鉄板賃料		22×1524×6096,無,90日,無,有	枚	15			単　16号	
合計								
単価							円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	交通誘導警備員	A	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1			単　17号	
合計								
単価							円／人日	

1次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復),地盤改良 深層混合 120超180t下,標準(1.0)	回	1			単　18号
合計						
単価						円／回

1次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	仮設材運搬費		単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州,10km,12m以内,各種(実数入力),0,無	t	1			単　19号
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州,10km,12m以内,各種(実数入力),0,無	t	1			単　19号
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	t	1			単　20号
合計						
単価						円／t

徳島県

２次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	汚泥吸排車運搬	有り,13.1ｋｍ以下	単位	m3	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運転		日	3.2			単　22号
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 処分費		m3	100			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	ｽﾗﾘｰ撹拌工		単位	本	単位数量	1	単価	1,134,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.962			
特殊作業員		人	1.924			
普通作業員		人	0.962			
改良材 ｾﾒﾝﾄ系固化材（特殊土用）		t	19.55			
深層混合処理機運転		日	0.962			単　23号
ｽﾗﾘｰﾌﾟﾗﾝﾄ運転		日	0.962			単　24号
諸雑費(率+まるめ)	32%	式	1			
合計						
単価						円／本

２次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	ｽﾗﾘｰ撹拌工		単位	本	単位数量	1	単価	1,295,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.076			
特殊作業員		人	2.151			
普通作業員		人	1.076			
改良材 ｾﾒﾝﾄ系固化材（特殊土用）		t	23.35			
深層混合処理機運転		日	1.076			単　23号
ｽﾗﾘｰﾌﾟﾗﾝﾄ運転		日	1.076			単　24号
諸雑費(率+まるめ)	32%	式	1			
合計						
単価						円／本

２次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	敷鉄板設置･撤去	設置･撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
とび工		人				
普通作業員		人				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転		日	0.295			単　25号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号	敷鉄板賃料	22×1524×6096,無,90日,無,有	単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料 22×1524×6096	供用日数:90日	枚	1			
整備費(敷鉄板) 22×1524×6096		枚	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復),地盤改良 深層混合 120超180t下,標準(1.0)	単位	回	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 60t吊		日	9.9			
運搬費等率		式	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／回

２次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　19号	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州,10km,12m以内,各種(実数入力),0,無	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分B 製品長12m以内 10kmまで		t	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　20号	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み.取卸し費(仮設材等)		t	2			
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　21号	土質等試験費(一式入力)		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土質等試験費		式	1			
合計						

3次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　22号	汚泥吸排車運転		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般)		人				
軽油 1.2号		L	96			
汚泥吸排車[ﾄﾗｯｸ架装型] 積載質量8t 吸入管径φ75mm	機械条件:供用　持込	供用日				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　23号	深層混合処理機運転		単位	日	単位数量	1	単価	445,500

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1			
軽油 1.2号		L	62			
深層混合処理機 単軸施工機種，二軸同軸式，90Kw×２		供用日	1.59			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

3次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　24号	ｽﾗﾘｰﾌﾟﾗﾝﾄ運転		単位	日	単位数量	1	単価	81,340

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
深層混合処理機[ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ(全自動)] 能力20m3/h	機械条件:供用　持込	供用日	1.66			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

3次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　25号	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人				
軽油 1.2号		L	112			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		日	1.06			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

徳島県

機労材集計リスト（機械）

工事名	Ｒ４徳環　徳島東環状線　徳・末広３　道路改良工事（２）（担い手確保型）					
単価コード	名　称	規　格	単位	数量	金額	摘要
L001010004	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日	0.434	4,998	
L001010007	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	0.561	5,832	
L001130012	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	60t吊	日	9.9	893,970	
M000101012	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排出ｶﾞｽ対策型(1次基準)]	15t級	供用日	0.629	12,321	
M000202019	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]	排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.8m3	供用日	8.253	146,873	
M000561025	深層混合処理機[ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ(全自動)]	能力20m3/h	供用日	102.438	5,019,491	
M000593003	汚泥吸排車[ﾄﾗｯｸ架装型]	積載質量8t 吸入管径φ75mm	供用日	76.032	3,071,692	
	合計額				9,155,177	

徳島県

見積単価一覧表

工事名	R4徳環　徳島東環状線　徳・末広3　道路改良工事(2)(担い手確保型)			
名称	規格	単位	単価	備考
深層混合処理機[単軸式]	変位低減型，90kW×2，φ2000mm	供用日	262,000	ｽﾗﾘｰ撹拌工
処分費	汚泥(ｽﾗﾘｰ撹拌工)	m3	15,000	運搬距離　L=10.2km
仮設材運搬費	敷鉄板	t	3,410	運搬距離　L=10km以内
※以下は，週休2日補正として計上している金額の合計額を参考値として示したものです。				
直接工事費分	4週8休経費補正	式	587,197	
共通仮設費分	4週8休経費補正	式	79,100	

技術管理費積上げ項目一覧表

工事名	R4徳環　徳島東環状線　徳・末広3　道路改良工事（2）（担い手確保型）				
積上げ項目	土質試験費				
番号	項目	規格仕様	単位	数量	備考
1	溶出液作成料	溶出試験(1)	検体	1	
2	カドミウム	溶出	検体	1	
3	全シアン	溶出	検体	1	
4	有機リン	溶出	検体	1	
5	鉛	溶出	検体	1	
6	六価クロム	溶出	検体	1	
7	ヒ素	溶出	検体	1	
8	総水銀	溶出	検体	1	
9	アルキル水銀	溶出	検体	1	
10	PCB	溶出	検体	1	
11	チウラム	溶出	検体	1	
12	シマジン	溶出	検体	1	
13	チオベンカルブ	溶出	検体	1	
14	セレン	溶出	検体	1	
15	フッ素	溶出	検体	1	
16	ほう素	溶出	検体	1	
17	1.4-ジオキサン	溶出	検体	1	
18	全項目 （溶出液作成含む13項目）	溶出試験(2)	検体	1	溶出液作成料, トリクロロエチレン, テトラクロロエチレン, 四塩化炭素, 1,1,1-トリクロロエタン, ジクロロメタン, 1,2-ジクロロエタン, 1,1-ジクロロエチレン, シス1,2-ジクロロエチレン, 1,1,2-トリクロロエタン, 1,3-ジクロロプロペン, ベンゼン, クロロエチレン
19	六価クロム	前処理・溶出液作成含	検体	12	環境庁告示第46号
20	タンクリーチング	前処理・溶出液作成含	検体	1	環境庁告示第46号

数量集計表

種別	細別	名称・規格		単位	数量	摘要
固結工（1本当たり）	スラリー撹拌工（単軸工法・変位低減型）	杭径 φ2000	打設長	m	26.8	
			杭長	〃	25.7	
			施工本数	本	25	
			改良材　　特殊土用	t	19.550	190kg/m3
			打設長	m	31.8	
			杭長	〃	30.7	
			施工本数	本	35	
			改良材　　特殊土用	t	23.350	220kg/m3
		組立・解体		式	1	
仮設工・土工	作業ヤード整備工（汚泥用ピット）	床掘り		m3	90	
		埋戻し		〃	90	
		敷鉄板	22×1524×6096	m2	139	
	残土処理運搬	L=13.1km以下		m3	1650	スラリー撹拌