工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ４徳環　徳島東環状線　徳・末広３　道路改良工事（２）（担い手確保型）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路改良		式		1		
道路土工		式		1		
残土処理工		式		1		
汚泥土等処理運搬		m3		560		
汚泥土等処理運搬		m3		1,090		
地盤改良工		式		1		
固結工		式		1		
ｽﾗﾘｰ撹拌	改良材種類:ｾﾒﾝﾄ系固化材,杭径:2,000mm,長さ(打設長):26.8m,長さ(杭長):25.7m	本		25		
ｽﾗﾘｰ撹拌	改良材種類:ｾﾒﾝﾄ系固化材,杭径:2,000mm,長さ(打設長):31.8m,長さ(杭長):30.7m	本		35		
仮設工		式		1		
作業ﾔｰﾄﾞ整備工 【汚泥用ﾋﾟｯﾄ】		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ４徳環　徳島東環状線　徳・末広３　道路改良工事（２）（担い手確保型）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
床掘り		m2		90		
埋戻し		m2		90		
敷鉄板		m2		139		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	A	人日		90		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
重建設機械分解組立輸送費		回		1		
仮設材運搬費		t		24		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ４徳環　徳島東環状線　徳・末広３　道路改良工事（２）（担い手確保型）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
技術管理費		式		1		
土質等試験費		式		1		
六価ｸﾛﾑ溶出試験費		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		

徳島県