

工事数量総括表

工事名	R4波土 赤松由岐線他 美波・北河内他 舗装調査修繕業務					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路修繕							
舗装工		式		1.000			
舗装打換え工		式		1.000			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:50mm	式		1.000			
舗装版破碎(小規模)	舗装版種別:アスファルト舗装版	m		100.000			
搬運搬	搬種別:舗装版破碎	m ²		100.000			
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満), 材料規格:再生密粒度AS混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m ³		5.000			
オーバーレイ工							
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満), 材料規格:再生密粒度AS混合物(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m ²		200.000			
区画線工		式		1.000			
区画線工		式		1.000			
溶融式区画線 白実線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		100.000			
溶融式区画線 白破線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		50.000			
仮設工		式		1.000			
交通管理工		式		1.000			
交通誘導警備員	B	人日		8.000			
直接工事費							
共通仮設		式		1.000			
共通仮設費		式		1.000			
技術管理費		式		1.000			
現地調査		式		1.000			
共通仮設費(率計上)		式		1.000			
純工事費							
現場管理費		式		1.000			
工事原価		式		1.000			
一般管理費等		式		1.000			
工事価格		式		1.000			
消費税額及び地方消費税額		式		1.000			
工事費計		式		1.000			