

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 波土 善蔵川 海・大里 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3		420			
法面整形工		式		1			
法面整形(盛土部)	法面締固め:有り,現場制約:無し	m2		30			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		460			
残土等処分		m3		460			
法覆護岸工		式		1			
作業土工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 波土 善蔵川 海・大里 河川工事			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		110		
埋戻し	土質:土砂	m3		30		
埋戻し	土質:土砂	m3		50		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式		1		
小口止コンクリート 2号	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		3		
石積(張)工(構造物単位)		式		1		
石積(張)基礎	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m		27		
石積	石材種類:雑割石	m2		103		
天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m3		1		
羽口工		式		1		
袋詰玉石		袋		25		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 波土 善蔵川 海・大里 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
割栗石		m3		3			
吸出防止材		m2		83			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3		2			
仮設工		式		1			
水替工		式		1			
ポンプ排水	排水量:0以上40 (m3/h) 未満, 排水方法:作業時排水	日		19			
仮水路工		式		1			
土のう	製作・設置	袋		36			
土のう	移設	袋		36			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 波土 善蔵川 海・大里 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
作業ヤード整備工		式		1			
掘削		m3		140			
土木シート	3.6*5.4 #3000	枚		42			
盛土		m3		230			
下層路盤		m3		55			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
準備費		式		1			
除草		m2		100			
現場発生品・支給品運搬		回		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 波土 善蔵川 海・大里 河川工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
処分費		t		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		

# 工事数量総括表(本02)

工事名	R 4 波土 善蔵川 海・大里 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
河川修繕		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:有り,施工数量:普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土	m3		1,100			
積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3		1,100			
掘削補助機械搬入・搬出		回		1			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		1,110			
残土等処分		m3		1,110			
河川維持		式		1			
除草工		式		1			

# 工事数量総括表(本02)

工事名	R 4 波土 善蔵川 海・大里 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
堤防除草工		式		1			
堤防除草(複合)		m2		6,700			
現場発生品・支給品運搬		回		2			
処分費		t		5			
仮設工		式		1			
汚濁防止工		式		1			
汚濁防止フェンス	作業区分:設置・撤去	m		20			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			

# 工事数量総括表(本02)

工事名	R 4 波土 善蔵川 海・大里 河川工事	事業区分 工事区分	河川改修 河川維持			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		