

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 波土 奥潟川 美波・奥河内 河床掘削工事 (チャレンジ型)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:有り,施工数量:普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土	m3		2,100			
積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3		2,100			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		2,100			
残土等処分		m3		2,100			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
工事用盛土撤去		m3		200			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 波土 奥潟川 美波・奥河内 河床掘削工事 (チャレンジ型)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
敷鉄板	鋼材規格:22×1524×3048, 作業区分: 設置・撤去	m2		310		
工事中盛土処分		m3		200		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
仮設材運搬費		t		56		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 波土 奥潟川 美波・奥河内 河床掘削工事 (チャレンジ型)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			