見積参考資料

工事名　Ｒ４波土　小川谷川　海・小川　河川工事（１）（担い手確保型）

◇経費情報◇

工種区分	河川工事
単価地区	美波２
施工地域・工事場所	山間僻地及び離島
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

この工事は，「担い手確保モデル工事（発注者指定型）」であり，４週８休の経費補正（担い手確保モデル工事実施要領第８条参照）を計上している。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ４波土　小川谷川　海・小川　河川工事（１）（担い手確保型）	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤･護岸		式	1				
護岸基礎工		式	1				
作業土工	樫木屋１工区	式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	10				単　1号
床掘り	土質:岩塊･玉石	m3	2				単　2号
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3	10				単　3号
整地	作業区分:敷均し(ﾙｰｽﾞ)	m3	5				単　4号
作業土工	樫木屋２工区	式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	30				単　5号
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3	2				単　6号
整地	作業区分:敷均し(ﾙｰｽﾞ)	m3	20				単　7号
作業土工	樫木屋３工区	式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	100				単　8号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ４波土　小川谷川　海・小川　河川工事（１）（担い手確保型）	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地	作業区分:敷均し(ﾙｰｽﾞ)	m3	100				単　9号
河川構造物工		式	1				
河川構造物工	樫木屋１工区	式	1				
根継工		m3	14				単　10号
河川構造物工	樫木屋２工区	式	1				
根継工		m3	20				単　11号
１号根固め工		m3	8				単　12号
２号根固め工		m3	88				単　13号
すり付け工		式	1				内　1号
捨て石工		式	1				内　2号
河川構造物工	樫木屋３工区	式	1				
１号根固め工		m3	177				単　14号
捨て石工		式	1				内　3号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ４波土　小川谷川　海・小川　河川工事（１）（担い手確保型）	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工	樫木屋１工区	式	1				
工事用道路工		式	1				
土のう		袋	25				単　15号
工事用道路工	樫木屋２工区	式	1				
工事用道路盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	50				単　16号
土のう		袋	70				単　17号
工事用道路整地		m3	50				単　18号
工事用道路工	樫木屋３工区	式	1				
工事用道路盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	180				単　19号
工事用道路盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	80				単　20号
土のう		袋	35				単　21号
工事用道路整地		m3	390				単　22号
水替工	樫木屋１工区	式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ４波土　小川谷川　海・小川　河川工事（１）（担い手確保型）	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	排水量:0以上40(m3/h)未満,排水方法:作業時排水	日	4				単　23号
瀬替工		式	1				内　4号
水替工	樫木屋２工区	式	1				
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	排水量:0以上40(m3/h)未満,排水方法:作業時排水	日	18				単　24号
瀬替工		式	1				内　5号
水替工	樫木屋３工区	式	1				
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	排水量:0以上40(m3/h)未満,排水方法:作業時排水	日	25				単　25号
瀬替工		式	1				内　6号
仮水路工		式	1				
ﾋｭｰﾑ管	管規格:外圧管1種	m	14.4				単　26号
土のう処分		式	1				
土のう処分費		式	1				内　7号
直接工事費		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ４波土　小川谷川　海・小川　河川工事（１）（担い手確保型）	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	すり付け工

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,18-8-40(高炉),一般養生,全ての費用	m3	1				
型枠	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	m2	2				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	捨て石工

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
捨石工(捨石材料)	岩石等	m3	4				単　28号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　3号	捨て石工							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
捨石工(捨石材料)		岩石等	m3	4				単　28号
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　4号	瀬替工							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削		土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満	m3	20				
床掘り		土砂,上記以外(小規模),全ての費用	m3	20				
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	30				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　5号	瀬替工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂,標準,無し,無し	m3	40				
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	40				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　6号	瀬替工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂,標準,無し,無し	m3	320				
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	320				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　7号	土のう処分費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		t	0.3				単　35号
現場発生品･支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付2t積2t吊,27.0km以下,0.3t超0.5t以下	回	1				
合計							

徳島県

1次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂,上記以外(小規模),全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	床掘り	土質:岩塊･玉石	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	岩塊･玉石,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し	m3	1			
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模),土砂,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	整地	作業区分:敷均し(ﾙｰｽﾞ)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂,上記以外(小規模),全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模),土砂,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	整地	作業区分:敷均し(ﾙｰｽﾞ)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し	m3	1			
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂,上記以外(小規模),全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	整地	作業区分:敷均し(ﾙｰｽﾞ)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し	m3	1			
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	根継工		単位	m3	単位数量	14	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,18-8-40(高炉),一般養生,全ての費用	m3	14			
型枠	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	m2	25			
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	1			
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管) VP-65		m	3			
合計						
単価						円／m3

徳島県

1次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	根継工		単位	m3	単位数量	20	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,18-8-40(高炉),一般養生,全ての費用	m3	20			
型枠	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	m2	29			
足場工	単管傾斜足場,不要,標準(1.0)	掛m2	24			単　27号
合計						
単価						円／m3

徳島県

１次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	１号根固め工		単位	m3	単位数量	8	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ｺﾝｸﾘｰﾄ		無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,18-8-40(高炉),一般養生,全ての費用	m3	8				
捨石工(捨石材料)		岩石等	m3	2			単　28号	
合計								
単価							円／m3	

１次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	２号根固め工		単位	m3	単位数量	88	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ｺﾝｸﾘｰﾄ		無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,18-8-40(高炉),一般養生,全ての費用	m3	88				
捨石工(捨石材料)		岩石等	m3	14			単　28号	
合計								
単価							円／m3	

１次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	１号根固め工		単位	m3	単位数量	177	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,18-8-40(高炉),一般養生,全ての費用	m3	177			
型枠	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	m2	35			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	土のう		単位	袋	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作･設置,流用土,6m以下	袋	1			単　29号
大型土のう工	撤去,6m以下	袋	1			単　30号
合計						
単価						円／袋

1次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号	工事用道路盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下	m3	1			
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	1			
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号	土のう		単位	袋	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作・設置,流用土,6m以下	袋	1			単　29号
大型土のう工	撤去,6m以下	袋	1			単　30号
合計						
単価						円／袋

1次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号	工事用道路整地		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し	m3	1			
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	0.000-00000　0.0　0

単　19号	工事用道路盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	0.000-00000　0.0　0

単　20号	工事用道路盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	0.000-00000　0.0　0

単　21号	土のう		単位	袋	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作･設置,流用土,6m以下	袋	1			単　31号
大型土のう工	撤去,6m以下	袋	1			単　32号
合計						
単価						円／袋

1次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	0.000-00000　0.0　0

単　22号	工事用道路整地		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　23号	ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	排水量:0以上40(m3/h)未満,排水方法:作業時排水	単位	日	単位数量	4	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去			箇所	1			単　33号	
ポンプ運転		0以上40(m3/h)未満,作業時排水	日	4			単　34号	
合計								
単価							円／日	

1次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　24号	ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	排水量:0以上40(m3/h)未満,排水方法:作業時排水	単位	日	単位数量	18	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去		箇所	1			単　33号
ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満,作業時排水	日	18			単　34号
合計						
単価						円／日

1次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　25号	ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	排水量:0以上40(m3/h)未満,排水方法:作業時排水	単位	日	単位数量	25	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去		箇所	1			単　33号
ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満,作業時排水	日	25			単　34号
合計						
単価						円／日

1次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　26号	ﾋｭｰﾑ管	管規格:外圧管1種	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾋｭｰﾑ管(B形管)	据付･撤去,800mm,外圧管1種,全ての費用	m	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　27号	足場工	単管傾斜足場,不要,標準(1.0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
とび工		人				
普通作業員		人				
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊		日	0.8			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／掛m2

２次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　28号	捨石工(捨石材料)	岩石等	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
捨石 割石		m3	1.1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　29号	大型土のう工	製作･設置,流用土,6m以下	単位	袋	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
大型土のう袋材 H=1.08m W=1.1m		袋	10			
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	製作･設置,6m以下	日	0.278			単　36号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／袋

２次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　30号	大型土のう工	撤去,6m以下	単位	袋	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	撤去,6m以下	日	0.069			単　37号
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／袋

徳島県

２次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	0.000-00000　0.0　0

単　31号	大型土のう工	製作･設置,流用土,6m以下	単位	袋	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
大型土のう袋材 H=1.08m W=1.1m		袋	10			
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	製作･設置,6m以下	日	0.278			単　38号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／袋

２次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	0.000-00000　0.0　0

単　32号	大型土のう工	撤去,6m以下	単位	袋	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	撤去,6m以下	日	0.069			単　39号
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／袋

徳島県

２次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　33号	ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転		日	0.5			単　40号
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／箇所

２次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　34号	ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満,作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
工事用水中ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満,作業時排水	日	1			単　41号
発動発電機運転	0以上40(m3/h)未満,作業時排水	日	1			単　42号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

２次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　35号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 土のう処分費		t	100			
合計						
単価						円／t

3次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　36号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	製作･設置,6m以下	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人				
軽油 1.2号		L	98			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		日	1.39			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

徳島県

3次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　37号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	撤去,6m以下	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人				
軽油 1.2号		L	74			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		日	1.26			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

3次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	0.000-00000　0.0　0

単　38号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	製作･設置,6m以下	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人				
軽油 1.2号		L	98			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		日	1.39			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

3次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	0.000-00000　0.0　0

単　39号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	撤去,6m以下	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人				
軽油 1.2号		L	74			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		日	1.26			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

徳島県

3次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　40号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人				
軽油 1.2号		L	69			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		日	1.16			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

3次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　41号	工事用水中ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満,作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型] 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ　口径150mm 全揚程10m		日	1.2			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

3次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　42号	発動発電機運転	0以上40(m3/h)未満,作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油 1.2号		L	26			
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 25kVA		日	1.2			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

機労材集計リスト（機械）

工事名	Ｒ４波土　小川谷川　海・小川　河川工事（１）（担い手確保型）					
単価コード	名　称	規　格	単位	数量	金額	摘要
L001010004	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日	45.775	526,289	
L001010007	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	4.098	42,626	
L001010011	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]	山積0.28m3(平積0.2m3)	日	1.581	9,971	
L001010012	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回型･超低	山積0.45m3(平積0.35m3)	日	0.024	177	
L001070002	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]	運転質量0.8～1.1t	日	12.734	25,847	
L001070011	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]	運転質量3～4t	日	2.296	10,145	
L001100005	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]	潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ　口径150mm 全揚程10m	日	56.4	23,067	
L001110008	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	25kVA	日	56.4	114,492	
L001130006	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	25t吊	日	0.192	8,544	
L001180001	ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ	質量 60～80kg	日	1.493	978	
M000202019	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]	排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.8m3	供用日	4.058	72,228	
M000202062	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]	排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	供用日	2.138	22,449	
M000202090	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型]	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	供用日	0.139	2,866	
M000202096	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]	排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3	供用日	8.331	72,226	
M000301005	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	10t積級	供用日	1.674	34,595	
M000302009	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.0t	供用日	0.351	2,134	
M000806001	ﾗﾝﾏ	質量60～80kg	供用日	0.536	265	

機労材集計リスト（機械）

工事名	Ｒ４波土　小川谷川　海・小川　河川工事（１）（担い手確保型）					
単価コード	名　称	規　格	単位	数量	金額	摘要
	合計額				968,899	

徳島県

樫木屋1工区

数 量 総 括 表

工　種				単位	数 量	摘　要
	種　別	細　別	規　格			
土工						
	作業土工	床掘り	土石	m3	13	
		床掘り	硬岩：中硬岩	m3	2	
		埋戻し	締固め無 1m以上4m未満	m3	10	
		整地工		m3	5	
河川構造物工						
	根継工	L=10.50m，高さ2.20m，基礎砕石・均しコン無，普通養生		m3	14	
		コンクリート	18N/mm2	m3	14	14.04
		型枠	無筋構造物	m2	25	24.73
		目地材	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m2	1	1.40
		水抜き管	VP-65	m	3	3.00
仮設工						
	土のう工		L=27.5m	式	1	
		大型土のう	1t	袋	25	
	瀬替工		L=19.0m	式	1	
		掘削	土石	m3	17	
		床掘り	土石	m3	15	
		埋戻し(復旧)	締固め無 1m以上4m未満	m3	32	
	水替工			式	1	
		ポンプ排水 常時・普通型	口径150mm，全揚程15m以下，40m3/h以下	式	1	

数 量 総 括 表

工　種				単位	数 量	摘　要
	種　別	細　別	規　格			
土工						
	作業土工	床掘り	土石	m3	25	
		埋戻し	締固め無 1m未満	m3	2	
		整地工		m3	23	
河川構造物工						
	根継工	L=8.26m，高さ3.20m，基礎砕石・均し コン無，普通養生		m3	20	
		コンクリート	18N/mm2	m3	20	19.58
		型枠	無筋構造物	m2	29	29.49
		足場工	単管傾斜足場	掛m2	24	24.02
	1号根固め工		L=7.85m	m3	8	
		コンクリート	18N/mm2	m3	8	7.73
		玉石又は割石 設置	径350～450mm 平均400mm	m3	2	1.84
		石材	径350～450mm 平均400mm	m3	1	1.25
	2号根固め工		L=40.75m	m3	88	
		コンクリート	18N/mm2	m3	88	88.46
		玉石又は割石 設置	径350～450mm 平均400mm	m3	14	14.45
		石材	径350～450mm 平均400mm	m3	10	9.79
	すり付け工	L=2.00m，高さ1.10m，基礎砕石・均し コン無，普通養生		式	1	
		コンクリート	18N/mm2	m3	1	0.94
		型枠	無筋構造物	m2	2	1.96
	捨石工			式	1	
		捨石	径350～450mm 平均400mm	m3	4	3.60

数 量 総 括 表

工　種				単位	数 量	摘　要
	種　別	細　別	規　格			
仮設工						
	土のう工		L=77.0m	式	1	
		大型土のう	1t	袋	70	
	瀬替工		L=52.5m	式	1	
		掘削	土石	m3	39	
		埋戻し(復旧)	締固め無 1m以上4m未満	m3	39	
	水替工			式	1	
		ポンプ排水 常時・普通型	口径150mm, 全揚程15m以下, 40m3/h以下	式	1	
	工事用道路工		L=44.5m	式	1	
		盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	47	
		掘削(盛土撤去)	土石	m3	47	
		整地工		m3	47	

数 量 総 括 表

工　種			単位	数 量	摘　要
種　別	細　別	規　格			
土工					
作業土工	床掘り	土石	m3	95	
	整地工		m3	95	
河川構造物工					
根固め工		L=106.3m	m3	177	
	コンクリート	18N/mm2	m3	177	176.5
	玉石又は割石設置	径350～450mm 平均400mm	m3	35	35.24
	石材	径350～450mm 平均400mm	m3	24	23.88
捨石工			式	1	
	捨石	径350～450mm 平均400mm	m3	4	3.60
仮設工					
土のう工		L=38.5m	式	1	
	大型土のう	1t	袋	35	
瀬替工		L=130.0m	式	1	
	床掘り	土石	m3	322	
	埋戻し(復旧)	締固め無 1m以上4m未満	m3	322	
水替工			式	1	
	ポンプ排水 常時・普通型	口径150mm, 全揚程15m以下, 40m3/h以下	式	1	
工事用道路工		L=168.5m	式	1	
	掘削	土石	m3	597	
	盛土	2.5m以下	m3	176	
	盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	82	
	掘削(盛土撤去)	土石	m3	258	
	整地工	597-176-(82-50)	m3	389	計算書参照
仮排水工			式	1	
	暗渠排水	ヒューム管φ800 L=2430mm 1170kg	m	14.4	

１工区　土工

数 量 集 計 表

種　　別	細　　別	規　　格	単位	数 量	備　　考
作業土工	床掘り	土石	m3	13.1	
〃	床掘り	硬岩 中硬岩	m3	2.0	埋戻しに転用
〃	埋戻し	締固め無 1m以上4m未満	m3	10.0	
〃	整地工		m3	5	13+2-10

１工区　作業土工

数 量 計 算 書

［河川構造物工］

測点	点間距離 (m)	床掘り（土石）			床掘り（硬岩）			埋戻し		
		断面	平均	数量 (m3)	断面	平均	数量 (m3)	断面	平均	数量 (m3)
NO.0		0.1			0.3			0.1		
NO.0 +5.00	5.9	1.4	0.75	4.4	0.2	0.25	1.5	1.2	0.65	3.8
NO.0 +9.10	4.6	2.4	1.90	8.7	0.0	0.10	0.5	1.5	1.35	6.2
（構造物の延長）										
合計	10.5			13.1			2.0			10.0

河川構造物工

数 量 計 算 書

種 別 ・ 細 別 ・ 規 格	単位	数 量	
算 式		小 計	合 計
根継工　延長10.50m			
コンクリート			
σck≧18N/mm2			
① (0.967+1.450)/2*3.70		4.47	
② (1.450+1.412)/2*6.10		8.73	
③ (1.412+0.975)/2*0.70		0.84	
	m3		14.04
型枠			
無筋構造物			
① (2.01+2.46)/2*3.70		8.27	
② 2.46*6.10		15.01	
③ (2.46+1.68)/2*0.70		1.45	
	m2		24.73
目地材			
瀝青繊維質目地板 t=10mm			
14.04/10	m2	1.40	1.40
水抜き管			
VP-65			
0.60m*5箇所	m	3.00	3.00

仮設工

数 量 計 算 書

種 別 ・ 細 別 ・ 規 格	算 式	単位	数 量 小 計	数 量 合 計
土のう工	延長27.5m		1式当たり	
大型土のう				
1t				
	27.5/1.10	袋	25.00	25.00
瀬替工	延長19.0m		1式当たり	
掘削				
土石				
	0.9*19.0	m3	17.10	17
床掘り				
土石				
	0.8*19.0	m3	15.20	15
埋戻し（復旧）				
締固め無・1m以上4m未満				
	17+15	m3		32
水替工			1式当たり	
ポンプ排水				
常時・普通型（潜水ポンプ）				
口径150mm，全揚程15m以下，排水量40m3/h以下		式		1.00

土工

数 量 集 計 表

種　　別	細　　別	規　　格	単位	数 量	備　　考
作業土工	床掘り	土石	m3	25.4	
〃	埋戻し	締固め無 1m未満	m3	2.3	N0.7+17.0付近左岸
〃	整地工		m3	23	25-2

作業土工

数 量 計 算 書

［河川構造物工］

測点	点間距離 (m)	床掘り（土石）								
		断面	平均	数量 (m3)	断面	平均	数量	断面	平均	数量
NO.3 +19.60		0.1								
NO.4 +13.00	15.7	0.2	0.15	2.4						
NO.5 +7.00	16.6	0.5	0.35	5.8						
NO.6 +0.80	16.4	1.6	1.05	17.2						
（構造物の延長）										
合計	48.7			25.4						

河川構造物工

数 量 計 算 書

種 別 ・ 細 別 ・ 規 格	単位	数 量	
算 式		小 計	合 計
根継工　延長8.26m			
コンクリート			
σck≧18N/mm2			
① (1.942+2.751)/2*3.95		9.27	
② (2.751+2.091)/2*3.95		9.56	
③ 2.091*0.36		0.75	
	m3		19.58
型枠			
無筋構造物			
① (3.47+3.58)/2*3.95		13.92	
② (3.58+3.64)/2*3.95		14.26	
③ 3.64*0.36		1.31	
	m2		29.49
足場工			
単管傾斜足場			
① (2.51+2.61)/2*1.118*3.95		11.31	
② (2.61+2.66)/2*1.118*3.95		11.64	
③ 2.66*1.118*0.36		1.07	
	掛m2		24.02

河川構造物工

数 量 計 算 書

種 別 ・ 細 別 ・ 規 格	単位	数 量	
算 式		小 計	合 計
1号根固め工　延長7.85m			
コンクリート			
σck≧18N/mm2			
・施工面積			
(2.30+2.90)/2*7.85	m2	20.41	
・コンクリート数量			
(0.917+1.214)/2*7.85	m3	8.36	
・10m2当たりのコンクリート控除量 0.31m3			
※上数量は設計図面「標準断面図」参照			
20.41/10*-0.31		-0.63	
	m3		7.73
玉石又は割石設置			
径350～450mm 平均400mm			
・10m2当たりの玉石又は割石の施工量 0.90m3			
※上数量は設計図面「標準断面図」参照			
20.41/10*0.90	m3	1.84	1.84
石材数量			
径350～450mm 平均400mm			
・10m2当たりの玉石又は割石の体積 0.61m3			
※上数量は設計図面「標準断面図」参照			
20.41/10*0.61	m3	1.25	1.25

河川構造物工

数 量 計 算 書

種 別 ・ 細 別 ・ 規 格	単位	数 量	
算 式		小 計	合 計
2号根固め工　延長40.75m			
コンクリート			
σck≧18N/mm2			
・施工面積			
Ⓐ (3.74+3.74)/2*7.80		29.17	
Ⓑ (3.74+3.74)/2*16.60		62.08	
Ⓒ (3.74+4.74)/2*16.35		69.32	
	m2		160.57
・コンクリート数量			
Ⓐ 2.487*7.80		19.40	
Ⓑ (2.487+2.120)/2*16.60		38.24	
Ⓒ (2.120+2.259)/2*16.35		35.80	
	m3	93.44	
・10m2当りのコンクリート控除量 0.31m3			
※上数量は設計図面「標準断面図」参照			
160.57/10*-0.31		-4.98	
	m3		88.46
玉石又は割石設置			
径350～450mm 平均400mm			
・10m2当たりの玉石又は割石の施工量 0.90m3			
※上数量は設計図面「標準断面図」参照			
160.57/10*0.90	m3	14.45	14.45
石材数量			
径350～450mm 平均400mm			
・10m2当たりの玉石又は割石の体積 0.61m3			
※上数量は設計図面「標準断面図」参照			
160.57/10*0.61	m3	9.79	9.79

河川構造物工

数 量 計 算 書

種 別 ・ 細 別 ・ 規 格	算 式	単位	数 量 小 計	数 量 合 計
すり付け工	N0.3+19.6付近 延長2.00m		1 式当たり	
コンクリート				
σck≧18N/mm2				
	0.550*1.70	m3	0.94	0.94
型枠				
無筋構造物				
	1.15*1.70	m2	1.96	1.96

河川構造物工

数 量 計 算 書

種 別 ・ 細 別 ・ 規 格	算 式	単位	数 量 小 計	数 量 合 計
捨石工	NO.3+19.6付近		1 式当たり	
捨石				
径350～450mm 平均400mm				
面積 9.0m2 平均厚0.40m		m3	3.60	3.60

仮設工

数 量 計 算 書

種 別 ・ 細 別 ・ 規 格	算 式	単位	数 量 小 計	数 量 合 計
土のう工	延長77.0m		1式当たり	
大型土のう				
1t				
	77.0/1.10	袋	70.00	70
瀬替工	延長52.5m		1式当たり	
掘削				
土石				
	別紙土工計算書より	m3		39
埋戻し（復旧）				
締固め無・1m以上4m未満				
	掘削数量	m3		39
水替工			1式当たり	
ポンプ排水				
常時・普通型（潜水ポンプ）				
口径150mm，全揚程15m以下，排水量40m3/h以下		式		1.00
工事用道路工	延長44.5m		1式当たり	
盛土	L=36.5m			
2.5m以上4.0m未満				
	1.3*36.5	m3	47.45	47
掘削（盛土撤去）				
土石				
	整地工	m3		47

仮設工

土 工 数 量 計 算 書

［瀬替え工］

測点	点間距離 (m)	掘削（土石）								
		断面	平均	数量 (m3)	断面	平均	数量	断面	平均	数量
		0.4								
NO.3 +19.60	7.7	0.4	0.40	3.1						
NO.4 +13.00	14.3	1.8	1.10	15.7						
NO.5 +7.00	15.0	0.3	1.05	15.8						
NO.6 +0.80	15.5	0.2	0.25	3.9						
（施工延長）										
合計	52.5			38.5						

土工

数 量 集 計 表

種　　別	細　　別	規　　格	単位	数 量	備　　考
作業土工	床掘り	土石	m3	94.8	
〃	整地工		m3	95	

作業土工

数 量 計 算 書

［河川構造物工］

測点	点間距離 (m)	床掘り（土石）								
		断面	平均	数量 (m3)	断面	平均	数量	断面	平均	数量
NO.7 +14.00		0.7								
NO.8	6.3	0.5	0.60	3.8						
NO.9	22.1	1.1	0.80	17.7						
NO.10	22.0	1.0	1.05	23.1						
NO.11	21.9	1.2	1.10	24.1						
NO.12	21.8	0.5	0.85	18.5						
NO.12 +9.70	10.4	0.7	0.60	6.2						
NO.12 +11.7	2.0	0.7	0.70	1.4						
（構造物の延長）										
合計	106.5			94.8						

河川構造物工

数 量 計 算 書

種 別 ・ 細 別 ・ 規 格	算 式	単位	数 量 小 計	数 量 合 計
根固め工	延長106.3m		1 式当たり	
コンクリート				
σck≧18N/mm2				
別紙数量計算書より		m3		176.50
玉石又は割石設置				
径350～450mm 平均400mm				
・10m2当たりの玉石又は割石の施工量 0.90m3				
※上数量は設計図面「詳細図」参照				
・施工面積（別紙数量計算書より）391.52m2				
391.52/10*0.90		m3	35.24	35.24
石材数量				
径350～450mm 平均400mm				
・10m2当たりの玉石又は割石の体積 0.61m3				
※上数量は設計図面「詳細図」参照				
391.52/10*0.61		m3	23.88	23.88

河川構造物工

数 量 計 算 書

根固め工　　コンクリート数量

記号	測点	延長(m)			断面数量(m3)			区間数量(m3)
		左側	右側	平均	断面1	断面2	平均	
①	NO.7+14.00 NO.8	6.25	6.25	6.25	1.650	1.968	1.809	11.31
②	NO.8 NO.8+3.45	3.85	3.85	3.85	1.968	1.968	1.968	7.58
③	NO.8+3.45 NO.9	18.85	17.60	18.23	1.568	1.568	1.568	28.58
	NO.9 NO.9+10.10	11.35	10.45	10.90	1.568	1.568	1.568	17.09
④	NO.9+10.10 NO.10	11.10	11.00	11.05	1.933	1.933	1.933	21.36
	NO.10 NO.10+2.00	2.30	2.20	2.25	1.933	1.933	1.933	4.35
⑤	NO.10+2.00 NO.11	20.00	19.30	19.65	1.710	1.710	1.710	33.60
	NO.11 NO.11+3.50	3.90	3.60	3.75	1.710	1.710	1.710	6.41
⑥	NO.11+3.50 NO.11+18.05	16.05	15.75	15.90	2.040	2.040	2.040	32.44
⑦	NO.11+18.05 NO.12	2.15	2.15	2.15	1.892	1.892	1.892	4.07
	NO.12 NO.12+5.80	6.30	6.15	6.23	1.892	1.892	1.892	11.79
⑧	NO.12+5.80 NO.12+9.70	4.25	4.00	4.13	1.721	1.721	1.721	7.11
⑨	NO.12+9.70 NO.12+11.7	2.00	2.00	2.00	1.721	1.225	1.473	2.95
計		108.35	104.30	106.34				188.64
数量控除　　算式　　391.52/10*0.31								-12.14
○表面面積　　391.52 m2								
○10m2当りの控除量　　0.31 m3								
※上数量は設計図面「詳細図」参照								
合 計								176.50

河川構造物工

数 量 計 算 書

根固め工　　表面面積（施工面積）

記号	測点	延長(m)				断面数量(m2)			区間数量(m2)
		左側	右側	平均	測点区間	断面1	断面2	平均	
①	NO.7+14.00 NO.8	6.25	6.25	6.25	6.25	3.70	3.83	3.77	23.56
②	NO.8 NO.8+3.45	3.85	3.85	3.85		3.83	3.83	3.83	14.75
③	NO.8+3.45 NO.9	18.85	17.60	18.23	22.08	3.47	3.47	3.47	63.26
	NO.9 NO.9+10.10	11.35	10.45	10.90		3.47	3.47	3.47	37.82
④	NO.9+10.10 NO.10	11.10	11.00	11.05	21.95	3.84	3.84	3.84	42.43
	NO.10 NO.10+2.00	2.30	2.20	2.25		3.84	3.84	3.84	8.64
⑤	NO.10+2.00 NO.11	20.00	19.30	19.65	21.90	3.63	3.63	3.63	71.33
	NO.11 NO.11+3.50	3.90	3.60	3.75		3.63	3.63	3.63	13.61
⑥	NO.11+3.50 NO.11+18.05	16.05	15.75	15.90		3.89	3.89	3.89	61.85
⑦	NO.11+18.05 NO.12	2.15	2.15	2.15	21.80	3.68	3.68	3.68	7.91
	NO.12 NO.12+5.80	6.30	6.15	6.23		3.68	3.68	3.68	22.93
⑧	NO.12+5.80 NO.12+9.70	4.25	4.00	4.13	10.36	3.94	3.94	3.94	16.27
⑨	NO.12+9.70 NO.12+11.7	2.00	2.00	2.00	2.00	3.94	3.22	3.58	7.16
合 計		108.35	104.30	106.34	106.34				391.52

河川構造物工

数 量 計 算 書

種 別 ・ 細 別 ・ 規 格	算 式	単位	数 量 小 計	数 量 合 計
捨石工	NO.7+14.0付近		1 式当たり	
捨石				
径350～450mm 平均400mm				
面積 9.0m2 平均厚0.40m		m3	3.60	3.60

仮設工

数 量 計 算 書

種 別 ・ 細 別 ・ 規 格	算 式	単位	数 量 小 計	数 量 合 計
土のう工	延長29.7+8.8=38.5m		1式当たり	
大型土のう				
1t				
	38.5/1.10	袋	35.00	35
瀬替工	延長130.0m		1式当たり	
床掘り				
土石				
	別紙土工計算書より	m3		322
埋戻し（復旧）				
締固め無・1m以上4m未満				
	床掘り数量	m3		322
水替工			1式当たり	
ポンプ排水				
常時・普通型（潜水ポンプ）				
口径150mm，全揚程15m以下，排水量40m3/h以下		式		1.00
工事用道路工	延長168.5m		1式当たり	
掘削				
土石				
	別紙土工計算書より	m3		597
盛土				
2.5m以下				
	別紙土工計算書より	m3		176

仮設工

数 量 計 算 書

種 別 ・ 細 別 ・ 規 格	算 式	単位	数 量 小 計	数 量 合 計
盛土				
2.5m以上4.0m未満				
	別紙土工計算書より	m3		82
掘削（盛土撤去）				
土石				
	176+82	m3		258
盛土材（土砂）				
	土工計算書■の部分	m3		50
土砂等運搬				
土砂				
	整地工	m3		50
	○仮置き（発生土）の土量			
	・瀬替え工		322	
	・工事用道路工 597-176-(82-50)		389	
		m3		711
	整地工	m3		389

仮設工

土 工 数 量 計 算 書

［瀬替え工］

測点	点間距離 (m)	床掘り（土石）								
		断面	平均	数量 (m3)	断面	平均	数量	断面	平均	数量
		0.7								
標準部	15.0	0.7	0.70	10.5						
NO.7 +14.00	10.7	2.9	1.80	19.3						
NO.8	6.1	2.8	2.85	17.4						
NO.9	20.5	2.8	2.80	57.4						
NO.10	20.3	2.8	2.80	56.8						
NO.11	20.2	2.8	2.80	56.6						
NO.12	19.9	2.8	2.80	55.7						
NO.12 +9.70	9.5	2.8	2.80	26.6						
	7.8	2.8	2.80	21.8						
（施工延長）										
合計	130.0			322.1						

仮設工

土 工 数 量 計 算 書

［工事用道路工］

測点	点間距離 (m)	掘削（土石）			盛土（W＜2.5）			盛土（2.5≦W＜4.0）		
		断面	平均	数量 (m3)	断面	平均	数量 (m3)	断面	平均	数量 (m3)
		0.0			0.0			1.3		
進入路	38.5	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	1.3	1.30	50.1
標準部	19.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	1.3	1.30	24.7
NO.7 +14.00	10.9	2.4	1.20	13.1	2.4	1.20	13.1	0.0	0.65	7.1
NO.8	6.1	3.8	3.10	18.9	1.7	2.05	12.5	0.0	0.00	0.0
NO.9	21.2	3.1	3.45	73.1	1.1	1.40	29.7	0.0	0.00	0.0
NO.10	21.0	8.1	5.60	117.6	3.1	2.10	44.1	0.0	0.00	0.0
NO.11	20.9	6.4	7.25	151.5	1.1	2.10	43.9	0.0	0.00	0.0
NO.12	20.7	8.1	7.25	150.1	0.7	0.90	18.6	0.0	0.00	0.0
NO.12 +9.70	10.2	6.2	7.15	72.9	2.1	1.40	14.3	0.0	0.00	0.0
(施工延長)										
合計	168.5			597.2			176.2			81.9

見積単価一覧表

工事名	R4波土　小川谷川　海・小川　河川工事（1）（担い手確保型）			
名称	規格	単位	単価	備考
割石		m3	16,000	
処分費	廃プラスチック	t	57,000	60.0km以下
※以下は，週休2日補正として計上している金額の合計額を参考値として示したものです。				
直接工事費分	4週8休経費補正	式	301,999	
共通仮設費分	4週8休経費補正	式	118,000	