R 4 波林 林開広岡池ヶ谷線池ヶ谷 海陽町 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 土工				
(1)土工				
切土 礫質土		式	1.000	
地山掘削工(床堀)	機械掘削	m ³	143.000	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満, -, -	m ³	49.000	
地山掘削工(切取)	機械掘削	m ³	323.000	
掘削土積込(礫質土)	機械積込	m ³	170.000	
機械切土法面整形	機械	m ²	190.000	
切土 軟岩(I)		式	1.000	
地山掘削工(床堀)	機械掘削	m ³	368.000	
地山掘削工(切取) 軟岩(I)	機械掘削	m ³	316.000	
掘削土積込(礫質土)	機械積込	m ³	249.000	
機械切土法面整形	機械	m ²	188.000	
盛土		式	1.000	
機械盛土	路床	m ³	64.000	
機械盛土	路体	m ³	1.000	
土羽工		式	1.000	
機械による築立(土羽)整形	礫質土	m ²	63.000	
捨土運搬		式	1.000	
機械運搬	L=0.70km	m ³	170.000	
機械運搬	L=0.70km	m ³	249.000	
敷均し		m ³	419.000	
2. 法面保護工				
(1)法面保護工				

R 4 波林 林開広岡池ヶ谷線池ヶ谷 海陽町 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
法面保護工		式	1.000	
植生マット工	肥料袋付・人工張芝付(二重ネット)	m ²	99.400	
ラス張工		m ²	160.000	
3. 擁壁工 (小型補強土)				
(1) 擁壁工 (小型補強土)				
擁壁工 (小型補強土)		式	1.000	
補強材壁面敷設組立締固め等工	壁高1.8m 土羽タイプ	m ²	19.200	
補強材壁面敷設組立締固め等工	壁高2.4m 土羽タイプ	m ²	33.600	
補強材壁面敷設組立締固め等工	壁高3.0m 土羽タイプ	m ²	30.000	
基面整正		m ²	54.000	
4. 擁壁工 (補強土壁工)				
(1) 擁壁工 (補強土壁工)				
擁壁工 (補強土壁工)		式	1.000	
壁面強化材 (トクシン)	引張強度15kN/m以上	m ²	84.000	
盛土補強材敷設締固等工	盛土補強材 TS-30 クリープ 限界強度28KN/m以上	m ²	278.000	
盛土補強材敷設締固等工	盛土補強材 TS-35 クリープ 限界強度34KN/m以上	m ²	56.000	
盛土補強材敷設締固等工	盛土補強材 TS-40 クリープ 限界強度42KN/m以上	m ²	30.000	
ジオキスタイル工 (壁面材組立、設置工)		m ²	102.000	
まき出し・敷均し, 締固め(ジオキスタイル工)		m ³	393.300	
基面整正		m ²	78.000	
5. 路面工				
(1) 路面工				
コンクリート路面工		式	1.000	
路面工 (コンクリート補設)	厚さ15cm	m ²	361.100	
溶接金網敷設工	φ 6.0×150×150	m ²	325.000	

R 4 波林 林開広岡池ヶ谷線池ヶ谷 海陽町 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
舗装止め丸太工(1段)		m	83.300	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	4.300	
6. 道路付属施設工				
(1)道路付属施設工				
ガードレール設置工		式	1.000	
ガードレール設置	土中建込, 塗装品C-4E, 直線部	m	36.000	
ガードレール設置	土中建込, 塗装品C-4E, 直線部	m	14.000	
ガードレール設置	土中建込, 塗装品C-4E, 曲線部	m	12.000	
7. 排水施設工				
(1)排水施設工				
排水施設工	No. 231+17.0	式	1.000	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断 T-25 995×400×55	組	6.700	
コンクリート	18-8-40(高炉)	m ³	2.200	
型枠	小型構造物	m ²	13.500	
基礎栗石工	20cm, 敷均し	m ²	7.600	
石材運搬 10t車	運搬距離 21.7km 割栗石	m ³	1.700	
基面整正		m ²	2.100	
ふとんかご	高さ50cm×幅120cm	m	2.000	
石材運搬 10t車	運搬距離 21.7km 割栗石	m ³	1.100	
合成ゴムシート(遮水シート)		m ²	7.400	
地山掘削工(床堀)	礫質土	m ³	1.000	
8. 仮設工				
(1)仮設工				
落石防護柵工		式	1.000	
落石防護柵工		m	80.000	

R 4 波林 林開広岡池ヶ谷線池ヶ谷 海陽町 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
9. 伐採費				
(1)伐採費				
伐採費 スギ ヒノキ	17本	式	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 13cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 15cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 24cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 11cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 13cm	本	3.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 14cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 18cm	本	4.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 20cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 21cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 22cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 28cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 30cm	本	1.000	
伐採費 雑木		式	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 10cm	本	10.000	
雑木 伐採費	胸高直径 11cm	本	12.000	
雑木 伐採費	胸高直径 12cm	本	12.000	
雑木 伐採費	胸高直径 13cm	本	13.000	
雑木 伐採費	胸高直径 14cm	本	8.000	
雑木 伐採費	胸高直径 15cm	本	2.000	
雑木 伐採費	胸高直径 16cm	本	2.000	
雑木 伐採費	胸高直径 17cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 18cm	本	3.000	

R 4 波林 林開広岡池ヶ谷線池ヶ谷 海陽町 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
雑木 伐採費	胸高直径 20cm	本	4.000	
雑木 伐採費	胸高直径 22cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 25cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 26cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 27cm	本	2.000	
雑木 伐採費	胸高直径 28cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 29cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 30cm	本	14.000	
10. 枝条片付				
(1) 枝条片付				
枝条片付		式	1.000	
枝条片付	1種	m ²	1,060.000	
11. 根株処理				
(1) 根株処理				
根株処理		式	1.000	
木材チップ化	投入・破砕・チップ材仮置き	m ³	2.600	
根株運搬		m ³	3.300	
チップ運搬		m ³	4.200	
技術管理費				
1. 補強土壁工の盛土材試験				
(1) 補強土壁工の盛土材試験				
補強土壁工の盛土材試験		式	1.000	
室内土質試験 三軸圧縮試験 CD試験	1 試料につき 3 供試体	試料	1.000	
室内土質試験 土粒子の密度試験	JIS A 1202 3 個/試料	試料	1.000	
営繕費				

R 4 波林 林開広岡池ヶ谷線池ヶ谷 海陽町 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
1. 営繕費				
(1) 営繕費				
営繕費		式	1.000	
仮設トイレ設置		月	7.000	