

見積参考資料

委託業務名 **R4阿土 大井南島線他 阿南・水井
落石対策設計業務**

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な
業務委託費の見積りのための一資料であり、委
託契約を拘束するものではない。

業務委託料内訳書

業務名	R 4 阿土 大井南島線他 阿南・水井 落石対策設計業務					業 項 種 目	土木設計業務 道路設計	
項目・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路設計			式	1				
道路設計			式	1				
道路詳細設計			式	1				
道路詳細設計(B) 法面工詳細設計		縮尺1/1,000	(km)式	(0.15)1				内 1号
落石防護網詳細設計			箇所	2				単 1号
現地調査(浮石調査含む)		A=9000m2	式	1				内 2号
安定度評価		A=9000m2	式	1				内 3号
直接経費			式	1				
直接経費			式	1				
旅費交通費			式	1				
旅費(率計上・宿泊無)		土木設計業務	式	1				
電子成果品作成費			式	1				
電子成果品作成費(設計)		概略設計、予備設計又は詳細設計	式	1				

業務委託料内訳書

業務名	R 4 阿土 大井南島線他 阿南・水井 落石対策設計業務					業 項 種 目	土木設計業務 共通	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
共通		式	1					
共通(設計業務)		式	1					
打合せ等		式	1					
打合せ	中間打合せ:2回	業務	1				内 4号	
直接原価 (その他原価除く)		式	1					
その他原価		式	1				内 5号	
一般管理費等		式	1				内 6号	
設計業務価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
設計業務委託料		式	1					

1 次内訳書

単価使用年月	2022. 12
歩掛適用年月	2022. 12
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	道路詳細設計(B) 法面工詳細設計	縮尺1/1, 000				
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付帯構造物・小構造物設計 道路詳細設計(B)		(km) 式	(0. 15) 1			内 7号
設計図 道路詳細設計(B)		(km) 式	(0. 15) 1			内 8号
数量計算 道路詳細設計(B)		(km) 式	(0. 15) 1			内 9号
照査 道路詳細設計(B)		(km) 式	(0. 15) 1			内 10号
報告書作成 道路詳細設計(B)		(km) 式	(0. 15) 1			内 11号
合計						

1 次内訳書

単価使用年月	2022. 12
歩掛適用年月	2022. 12
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	現地調査(浮石調査含む)	A=9000m2					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現地調査(浮石調査含む)			式	1			内 12号
合計							

1 次内訳書

単価使用年月	2022. 12
歩掛適用年月	2022. 12
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	安定度評価	A=9000m2					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	安定度評価		式	1			内 13号
	合計						

1 次内訳書

単価使用年月	2022. 12
歩掛適用年月	2022. 12
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	打合せ	中間打合せ:2回					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		業務	1			内 14号
	合計						

1 次内訳書

単価使用年月	2022. 12
歩掛適用年月	2022. 12
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	その他原価						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費（設計業務）		式	1			
	$\alpha \div (1 - \alpha)$		%				
	その他原価		式	1			
	合計						

1 次内訳書

単価使用年月	2022. 12
歩掛適用年月	2022. 12
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	一般管理費等						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
業務原価			式	1			
$\beta \diagdown (1 - \beta)$			%				
一般管理費等			式	1			
調整額							
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2022. 12
歩掛適用年月	2022. 12
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	落石防護網詳細設計		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設計計画			箇所	1			単 2号	
設計条件の確認			箇所	1			単 3号	
工法比較検討			箇所	1			単 4号	
設計計算及び設計図			箇所	1			単 5号	
数量計算			箇所	1			単 6号	
照査			箇所	1			単 7号	
報告書作成			箇所	1			単 8号	
合計								
単価								

設計業務に対する見積参考資料(積算条件)

種別 等	細別 等	積算条件	
打合せ等	打合せ	中間打合せ回数	2 回
道路詳細設計	道路詳細設計(B)	地形 車線数 複断面の延長 暫定計画 歩道等の設計 取付道路, 付帯水路, 横断管渠等の設計 道路環境関連施設の設計 特殊法面の設計 成果物の分割 路床入替等の処理に対する設計 施工途中の車線変更等の設計	平地 1~2車線 0 km 無 無 無 無 無 無 無 無 無
旅費交通費	旅費交通費	宿泊・滞在を伴わない業務	有
		宿泊・滞在を伴う業務	無

見積参考資料(積算条件) 落石対策設計

項目		単位	主任技師	技師(A)	技師(B)	技師(C)	技術員	特記等
I.直接人件費								
(1) 落石防護網詳細設計		1箇所						
1)設計計画		1箇所	0.5人	0.5人	人	人	人	
2)設計条件の確認		1箇所	1.0人	0.5人	0.5人	1.0人	人	
3)工法比較検討		1箇所	1.0人	2.0人	3.0人	4.0人	2.0人	
4)設計計算及び設計図		1箇所	人	0.5人	1.0人	1.5人	1.0人	
5)数量計算		1箇所	人	人	人	0.5人	0.5人	
6)照査		1箇所	1.0人	0.5人	1.0人	1.0人	人	
7)報告書作成		1箇所	人	人	1.0人	1.5人	1.0人	
(2) 現地調査(浮石調査含む)	対象面積 A=9000m2	1式	人	3.0人	3.0人	3.0人	人	
(3) 安定度評価	対象面積 A=9000m2	1式	1.5人	1.5人	2.5人	2.5人	2.5人	

見積単価一覧表

[illegible]