

R 4 三林 予防治山 三好市長尾 山腹工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 土留工				
(1)土留工				
1)土留工	コンクリート	式	1.000	
コンクリート工	BB18-8-40 W/C≤60% ポンプ車打設 小型車割増	m3	46.900	
型枠工	一般型枠 無筋構造物 索道運搬	m ²	152.400	
キャットウォーク		m	39.500	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径150 長4.0m	本	2.000	
掘削工	礫質土	m3	172.000	
土砂掘削面整形	礫質土	m ²	40.400	
掘削工	軟岩(Ⅰ)B	m3	4.000	
岩盤掘削面整形・岩盤清掃	岩盤掘削面整形	m ²	3.100	
ネームプレート (アルミウム軽合金鋳造製)	A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用	枚	1.000	
2. 水路工				
(1)水路工				
1)水路工	コンクリート	式	1.000	
コンクリート工(本体)	BB18-8-40 W/C≤60% ポンプ車打設 小型車割増	m3	81.300	
型枠工	一般型枠 無筋構造物 索道運搬	m ²	365.900	
コンクリート(均し基礎)	BB18-8-40 W/C≤60% ポンプ車打設 小型車割増	m3	8.700	
目地板設置工	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	10.300	
敷栗石	厚0.3m割栗石5～15cm小型車運搬距離12.7km 索道運搬	m3	52.000	
目潰し砂利	RC-40 小型車運搬距離11.2km 索道運搬	m3	10.400	
掘削工	礫質土	m3	311.000	
埋戻し	礫質土	m3	129.000	
斜面整地	礫質土	m ²	173.800	

R 4 三林 予防治山 三好市長尾 山腹工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
掘削工	軟岩(Ⅰ)B	m ³	2.000	
床版設置工	BB18-8-40 W/C≤60% ポン プ車打設	箇所	1.000	
植生マット	亀甲金網付	m ²	140.000	
3. 仮設費				
(1) 仮設費				
1) 仮設費 (索道)		式	1.000	
ケーブルクレーン架設・撤去		基	1.000	
ウインチベース架設・撤去		基	1.000	
アンカー架設・撤去	機械施工	基	1.000	
アンカー架設・撤去	人力施工	基	1.000	
2) 支障木処理		式	1.000	
伐採費	スギ・ヒノキ 81本	式	1.000	
3) 廻排水		式	1.000	
土のう締切工	現地採取	m ²	1.000	
廻排水	φ150mm 据付・撤去	m	70.000	