

工事数量総括表(本01)

工事名	R4馬土 国道438号 美・木屋平森遠 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:50mm	m		20			
舗装版汚泥処理		t		0.1			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		1,500			
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		75			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		75			
不陸整正	補足材:無し	m2		1,500			
表層	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		1,500			
区画線工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4馬土 国道438号 美・木屋平森遠 舗装工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
区画線工		式		1		
溶融式区画線 外側線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		420		
溶融式区画線 中央線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		110		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	(B)	人日		20		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4馬土 国道438号 美・木屋平森遠 舗装工事	事業区分 工事区分	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	道路維持・修繕 道路修繕	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減		摘要
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			