

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 4 徳士 徳島小松島港海岸 (和田島地区) 小・和田島 堤防工 事 (2)				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・防潮堤・護岸
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
堤防・防潮堤・護岸		式		1.000		
海岸土工		式		1.000		
作業土工		式		1.000		
床掘 【2区間】		m3		50.000		
埋戻 【2区間】		m3		10.000		
残土処理 【2区間】		m3		30.000		
堤防工		式		1.000		
堤防修繕工		式		1.000		
根留工 【2区間】	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		4.000		
裏法被覆工 【2区間】	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		68.000		
天端被覆工 【2区間】	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		20.000		

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 4 徳士 徳島小松島港海岸 (和田島地区) 小・和田島 堤防工 事 (2)				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・防潮堤・護岸
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
坂路被覆工 【2区間】	コンクリート規格:18-8-40(高戸)	m3		2.000		
堤防補修工		式		1.000		
ひび割れ注入工 【2・3・4・5・6・7区間】	低圧注入工法	構造物		1.000		
ひび割れ注入工 【3・4区間】	目地充てん工法	構造物		1.000		
断面修復工 【5区間】	左官工法	構造物		1.000		
構造物撤去工		式		1.000		
取壊し工		式		1.000		
コンクリート取壊し	無筋コンクリート	m3		87.000		
仮設工		式		1.000		
安全対策		式		1.000		
交通誘導警備員	B	人		97.000		

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 4 徳士 徳島小松島港海岸 (和田島地区) 小・和田島 堤防工 事 (2)				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・防潮堤・護岸
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費 (率計上)		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		