

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 4 徳土 鮎喰川 徳・名東～国府 河道掘削工事（7）（担い手確保型）（着手日指定型）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
築堤・護岸		式		1.000		
河川土工		式		1.000		
掘削工		式		1.000		
掘削	土質：土砂，施工方法：ホブソカット，押土：無し，障害：無し，施工数量：5,000m3以上10,000m3未満	m3		9,000.000		
残土処理工		式		1.000		
土砂等運搬	土質：土砂（岩塊・玉石混り土含む）	m3		9,000.000		
残土等処分		m3		9,000.000		
仮設工		式		1.000		
工事用道路工		式		1.000		
敷鉄板	鋼材規格：22×1524×6096，作業区分：設置・撤去	m2		706.000		
交通管理工		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
交通誘導警備員	A	人日		30.000		
交通誘導警備員	B	人日		30.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費		式		1.000		
運搬費		式		1.000		
仮設材運搬費		t		122.000		
技術管理費		式		1.000		
土質等試験費		式		1.000		
共通仮設費 (率計上)		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		