

# 工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 4 徳土 樫淵急傾斜 勝・三溪 急傾斜地崩壊防止工事 (2)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
斜面对策		式		1.000		
砂防土工		式		1.000		
掘削工		式		1.000		
掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)	m3		750.000		
掘削	土質:土砂, 施工方法:現場制約あり	m3		70.000		
土砂等運搬 (不整地運搬車)	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		810.000		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		810.000		
積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:小規模(標準)	m3		810.000		
積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満	m3		810.000		
法面整形工		式		1.000		
法面整形(切土部)	現場制約:有り, 土質:液質土、砂及び砂質土、粘性土	m2		380.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
残土処理工		式		1.000		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		810.000		
残土等処分		m3		810.000		
法面工		式		1.000		
吹付工		式		1.000		
モルタル吹付	セメント種類:モルタル, 吹付厚:厚8cm	m2		960.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費 (率計上)		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		