

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 4 徳土 徳島停車場線 徳・元 歩道橋修繕工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
橋梁保全工事						
		式		1.000		
横断歩道橋工						
		式		1.000		
横断歩道橋工						
		式		1.000		
桁かゝ-撤去工						
		m2		259.000		
桁かゝ-設置工	アルミパネル, フッ素樹脂焼付塗装					
		m2		259.000		
防鳥ネット設置工	ポリエチレンネット30mm目, ワイヤロープ 4.0mm (SUS), 支持部材					
		m2		30.000		
足場 (階段部)	単管足場, 防護板, シート, アクリル板, 賃料含む (5ヵ月)					
		m2		488.000		
足場 (横断部)	吊り足場, 朝顔, 防護板, シート, 賃料含む (5ヵ月)					
		m2		222.000		
橋梁補修工						
		式		1.000		
ひび割れ補修工						
		式		1.000		
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長: 25m未満, 材料 種類: エポキシ樹脂系					
		構造物		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
断面修復工		式		1.000		
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.1m3未満, 材料種類:ポ リマーセメントモルタル, 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理:有り	構造物		1.000		
現場塗装工		式		1.000		
橋梁塗装工		式		1.000		
塗膜除去	塗膜剥離剤	m2		242.000		
塗膜剥離剤		kg		129.000		
廃材の回収・積込み		m2		242.000		
廃材運搬	除去塗膜・防護服等	式		1.000		
廃材処分	除去塗膜・防護服等	kg		350.000		
清掃・水洗い		m2		121.000		
素地調整	素地調整種類:3種ケレン(動力工具と手工具の併用)	m2		121.000		
下塗	塗装種別:有機シソクリッチペイント(2回塗り/層)はけ・ローラー-II, 塗装箇所:横断歩道橋, 塗装回数:2回	m2		121.000		
下塗	塗装種別:弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー, 塗装箇所:横断歩道橋, 塗装回数:2回	m2		121.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
中塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩, 塗装箇所:横断歩道橋, 塗装回数:1回	m2		121.000		
上塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩, 塗装箇所:横断歩道橋, 塗装回数:1回	m2		121.000		
上塗	塗装種別:落書き・貼り紙防止塗料 はけ・ローラー, 塗装箇所:横断歩道橋, 塗装回数:1回	m2		4.000		
橋梁塗装工 (1次ファスター)	F-14塗装系	式		1.000		
素地調整	動力工具処理 ISO St3	m2		4.000		
下塗	有機シンクリッチェ [®] イント 300g/m2*2回	m2		4.000		
下塗	超厚膜形エポキシ樹脂塗料 500g/m2*2回	m2		4.000		
橋梁付属物工		式		1.000		
排水施設工		式		1.000		
排水管	管規格:VP管 φ100, DV45° エルボ [®] 含む	m		0.500		
標識工		式		1.000		
小型標識工		式		1.000		
標識板 (規制標識) (既設再設置)	標識板規格:2.0m2未満	枚		6.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
構造物撤去工		式		1.000		
標識撤去工		式		1.000		
標識撤去 (規制標識)		基		6.000		
運搬処理工		式		1.000		
現場発成品運搬処分 (スクラップ 控除含む)	発生材種類:既設桁かゝり, 下地材	t		5.400		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.100		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.100		
仮設工		式		1.000		
仮設点字ハシ工		式		1.000		
仮設用点字ハシ		枚		154.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員 A(昼間)		人日		100.000		
交通誘導警備員 B(昼間)		人日		300.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費		式		1.000		
安全費		式		1.000		
鉛等呼吸用保護具等費用		式		1.000		
共通仮設費 (率計上)		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		