

# 工事数量総括表

工事名	R 4 那土 松ノ木谷 那賀・府殿 砂防工事(2) (着手日指定型)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 築堤・護岸
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
砂防堰堤		式		1.000		
砂防土工		式		1.000		
掘削工		式		1.000		
掘削 H $\geq$ 5m	土質:土砂,施工方法:現場制約あり	m <sup>3</sup>		2.000		
掘削(砂防) H<5m	土質:土砂,施工数量:3,000m <sup>3</sup> 未満,障害:無し	m <sup>3</sup>		250.000		
掘削(砂防) H<5m	土質:軟岩	m <sup>3</sup>		40.000		
積込(ルース)(砂防)	土砂等発現場:標準,土質:破碎岩,作業内容:積込	m <sup>3</sup>		40.000		
残土処理工		式		1.000		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m <sup>3</sup>		260.000		
土砂等運搬	土質:軟岩	m <sup>3</sup>		120.000		
残土等処分		m <sup>3</sup>		380.000		
コンクリート堰堤工		式		1.000		

# 工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 4 那土 松ノ木谷 那賀・府殿 砂防工事 (2) (着手日指定型)				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	工事区分 数量増減	築堤・護岸 摘要
作業土工		式		1.000		
床掘り (掘削 (砂防))	土質:土砂	m3		6.000		
床掘り (掘削 (砂防))	土質:軟岩	m3		80.000		
積込 (ルース) (砂防)		m3		80.000		
基面整正		m2		11.000		
岩盤清掃		m2		60.000		
コンクリート堰堤本体工		式		1.000		
コンクリート	コンクリート規格:18-5-40 (高炉B), 養生費: 一般養生, 生コンクリート割増額:無し	m3		389.000		
止水板	止水板種類・寸法:CC300×7	m		13.000		
型枠		m2		150.000		
足場		m		47.000		
チット <sup>°</sup> ソク <sup>°</sup>	t=10mm	m2		12.000		

# 工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 4 那土 松ノ木谷 那賀・府殿 砂防工事（2）（着手日指定型）				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 築堤・護岸
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
仮設工		式		1.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員	B	人日		5.000		
築堤・護岸		式		1.000		
構造物撤去工		式		1.000		
運搬処理工		式		1.000		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.100		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.100		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費（率計上）		式		1.000		
純工事費		式		1.000		

# 工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 4 那土 松ノ木谷 那賀・府殿 砂防工事（2）（着手日指定型）				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 築堤・護岸
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		