

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 波土 天神前 (2) 急傾斜 牟・川長 斜面对策工事 (2)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
斜面对策		式		1			
砂防土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		70			
掘削	土質:土砂, 施工方法:現場制約あり	m3		10			
掘削	土質:軟岩, 施工方法:片切掘削	m3		190			
掘削	土質:軟岩, 施工方法:現場制約あり	m3		10			
積込 (ルース)	土質:岩塊・玉石, 作業内容:土量50, 000m3未満	m3		200			
法面整形工		式		1			
法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:㈬質土、砂及び砂質土、粘性土	m2		20			
法面整形(切土部)	現場制約:有り, 土質:㈬質土、砂及び砂質土、粘性土	m2		10			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 波土 天神前 (2) 急傾斜 傘・川長 斜面对策工事 (2)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:軟岩I	m2		130			
法面整形(切土部)	現場制約:有り,土質:軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	m2		20			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬		m3		280			
残土等処分		m3		280			
法面工		式		1			
法枠工		式		1			
吹付枠	法枠規格:F300-2000-2000, 中詰材種類:厚層基材吹付工	m2		173			
仮設工		式		1			
土留・仮締切工		式		1			
大型土のう		袋		5			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 波土 天神前 (2) 急傾斜 傘・川長 斜面对策工事 (2)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
土砂等運搬	土砂取り場～現場	m3		10			
土砂等運搬	現場～処分場	m3		10			
残土等処分		m3		10			
廃プラ運搬処分		回		1			
防護施設工		式		1			
仮囲い	作業区分:設置・撤去, 基礎形式:単管杭, 高さ:4m	m		32			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
準備費		式		1			
伐木・伐採 (複合)		m2		200			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 波土 天神前 (2) 急傾斜 牟・川長 斜面对策工事 (2)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
運搬 (伐木除根)		m2		200			
処分費	木	t		1			
処分費	木根	t		1			
技術管理費		式		1			
土質等試験費		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			

工事数量総括表(本01)

[illegible]