

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 阿土 勝浦羽ノ浦線 阿南・羽ノ浦 歩道整備工事（2）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路改良			式		1		
道路土工			式		1		
掘削工			式		1		
掘削		土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準以外)	m3		40		
床掘		土質:土砂, 施工方法:平均施工幅1m以上2m未満	m3		100		
埋戻		土質:土砂, 施工方法:最大埋戻幅1m未満, 転圧:有り	m3		60		
基面整正		土質:土砂	m2		142		
残土処理工			式		1		
土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		70		
残土等処分			m3		70		
排水構造物工			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 阿土 勝浦羽ノ浦線 阿南・羽ノ浦 歩道整備工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
側溝工		式		1			
L型側溝	PL1-B500-H200-T150	m		138			
管渠工		式		1			
ヒューム管(B形管) 2号管渠	管規格:外圧管1種	m		32			
集水桝・マンホール工		式		1			
現場打ち街渠桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-25(高炉), 法面作業補正:無し	箇所		18			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3		9			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		150			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:50cm	m2		100			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 阿土 勝浦羽ノ浦線 阿南・羽ノ浦 歩道整備工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		9			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		9			
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		5			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		5			
汚泥処分		t		0.2			
舗装		式		1			
舗装工		式		1			
アスファルト舗装工 車道		式		1			
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:200mm	m2		77			
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2		77			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 阿土 勝浦羽ノ浦線 阿南・羽ノ浦 歩道整備工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
不陸整正	補足材:無し	m2		77			
縁石工		式		1			
縁石工		式		1			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 切下げ部含む	ﾌﾞﾛｯｸ規格:両面R B種	m		153			
道路付属施設工		式		1			
道路付属物工		式		1			
道路鋳	道路鋳規格:縁石鋳, 施工区分:小型 鋳, 施工規模:30個以上	個		30			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員 A		人日		25			
交通誘導警備員 B		人日		25			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 阿土 勝浦羽ノ浦線 阿南・羽ノ浦 歩道整備工事（2）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費			式		1		
技術管理費			式		1		
土質等試験費			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		

工事数量総括表(本01)

[illegible]