

工事数量総括表(本工事)

| 工事名 | R 4 吉土 船戸切幡上板線 阿波・土成土成 舗装工事 (3) | | | | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 道路修繕 | |
|---------------|---|----|---------|---------|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 | |
| 道路修繕 | | 式 | | 1 | | | |
| 舗装工 | | 式 | | 1 | | | |
| 舗装打換え工 | | 式 | | 1 | | | |
| 舗装版切断 | 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:50mm | m | | 45 | | | |
| 舗装版破碎(小規模) | 舗装版種別:アスファルト | m2 | | 1,520 | | | |
| 殻運搬 | 殻種別:舗装版破碎 | m3 | | 76 | | | |
| 殻処分 | 殻種別:アスファルト殻 | m3 | | 76 | | | |
| 殻処分 | 建設汚泥 | m3 | | 0.05 | | | |
| 不陸整正 | 補足材:有り, 補足材料・規格:再生密粒度調整碎石 RM-30, 補足材整正厚:17mm以上21mm未満 | m2 | | 1,520 | | | |
| 表層 | 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1. | m2 | | 1,520 | | | |
| 仮設工 | | 式 | | 1 | | | |

工事数量総括表(本工事)

| 工事名 | R 4 吉土 船戸切幡上板線 阿波・土成土成 舗装工事 (3) | | | | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 道路修繕 | |
|---------------|---------------------------------|----|---------|---------|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 | |
| 交通管理工 | | 式 | | 1 | | | |
| 交通誘導警備員 | | 人日 | | 46 | | | |
| 直接工事費 | | 式 | | 1 | | | |
| 共通仮設 | | 式 | | 1 | | | |
| 共通仮設費 (率計上) | | 式 | | 1 | | | |
| 純工事費 | | 式 | | 1 | | | |
| 現場管理費 | | 式 | | 1 | | | |
| 工事原価 | | 式 | | 1 | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | | 1 | | | |
| 工事価格 | | 式 | | 1 | | | |
| 消費税額及び地方消費税額 | | 式 | | 1 | | | |

