

見積参考資料

工事名 R5徳土 徳島小松島港（津田地区） 徳・津田海岸 護岸工事（1）

◇経費情報◇

工種区分	構造物工事（港湾）
単価地区	徳島東部1
施工地域・工事場所	重要港湾・地方港湾（1）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

総括表

事業区分	単位	数量	単価	金額	摘要
臨海	式	1			本
整備	式	1			本
環境	式	1			本
工事価格総計	式	1			
消費税額及び地方消費税額	式	1			
工事費計	式	1			

設計内訳書（臨海）

工事名	R 5 徳土 徳島小松島港（津田地区） 徳・津田海岸 護岸工事（1）				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
護岸・岸壁・物揚場		式	1				
本体内[捨石式・捨ブロック式]		式	1				
本体捨石工		式	1				
本体捨石 陸側		m3	2,520				単 1号
本体捨石均し 陸側		m2	992				単 2号
裏込・裏埋工		式	1				
裏込工		式	1				
吸出し防止材		m2	899				単 3号
残土投入・盛土 腹付土 他工事より		m3	2,100				単 4号
残土積込・運搬・盛土 腹付土 仮置場より		m3	5,000				単 5号
残土投入・盛土 北側護岸 他工事より		m3	3,000				単 6号
仮設工		式	1				
防塵対策		式	1				

設計内訳書（臨海）

工事名	R 5 徳土 徳島小松島港（津田地区） 徳・津田海岸 護岸工事（1）				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
タイヤ洗い場		箇所	2				単 7号
散水作業		回	108				単 8号
仮設道路工		式	1				
仮囲い		m	71				単 9号
敷鉄板 買い取り		枚	7				単 10号
敷鉄板		枚	20				単 11号
安全対策		式	1				
交通誘導警備員 B		人日	153				単 12号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
仮設材等運搬		t	18.2				単 13号

設計内訳書（臨海）

工事名	R 5 徳土 徳島小松島港（津田地区） 徳・津田海岸 護岸工事（1）				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
事業損失防止施設費		式	1				
水質汚濁防止膜設置 購入品		m	100				単 14号
安全費		式	1				
安全監視船		隻日	2				単 15号
技術管理費		式	1				
建設発生土受入担当埋立地係員		人日	27				単 16号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				

設計内訳書（整備）

工事名	R 5 徳土 徳島小松島港（津田地区） 徳・津田海岸 護岸工事（ 1）	事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
護岸・岸壁・物揚場		式	1				
雑工		式	1				
その他雑工		式	1				
除草(人力・肩掛) フェーズ0区域		m2	14,000				単 17号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
事業損失防止施設費		式	1				
周辺事業所応急修繕		式	1				内 1号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				

設計内訳書（環境）

工事名	R 5 徳土 徳島小松島港（津田地区） 徳・津田海岸 護岸工事（ 1）	事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
護岸・岸壁・物揚場		式	1				
本體工〔捨石式・捨石 ^ろ ブロック式〕		式	1				
本體捨石工		式	1				
本體捨石	石材規格：10～200kg	m3	4,770				単 18号
本體捨石均し		m2	693				単 19号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	周辺事業所応急修繕							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	事業損失防止施設費		式	1				一般管理費のみ対象
	合計							

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	本体捨石 陸側		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	捨石	9m以下	m3	100				10~200kg 陸上現地渡し
	捨石(材料費)		m3	121				
	合計							
	単価							円/m3

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	本体捨石均し 陸側		単位	m2	単位数量	992	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	捨石本均し・荒均し(陸上)	陸上施工,無し,荒均し,±30cm,200kg/個未満,1,000m2以上,潮待ち部以外,100kg/個未満,無し	m2	251				単 20号
	捨石本均し・荒均し(陸上)	陸上施工,無し,荒均し,±30cm,200kg/個未満,1,000m2以上,潮待ち部以外,100kg/個未満,無し	m2	263				単 20号
	捨石本均し・荒均し(陸上)	陸上施工,無し,荒均し,±30cm,200kg/個未満,1,000m2以上,潮待ち部,100kg/個未満,無し	m2	171				単 21号
	捨石本均し・荒均し(水中)	無し,荒均し,±30cm,200kg/個未満,普通,800m2以上,潮待ち部,10m未満,無し	m2	53				単 22号
	捨石本均し・荒均し(水中)	無し,荒均し,±30cm,200kg/個未満,普通,800m2以上,潮待ち部以外,10m未満,無し	m2	254				単 23号
	合計							
	単価							円/m2

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	吸出し防止材		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
防砂シート敷設		陸上,陸上クレーン,ラフテレンクレーン,(油圧伸縮ジブ型)16t吊,10m未満(標準)		m2	1			単 24号
合計								
単価								円/m2

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	残土投入・盛土 腹付土 他工事より		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土		4.0m以上,10,000m3未満,無し		m3	9			
水中部残土投入				m3	91			単 25号
合計								
単価								円/m3

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	残土積込・運搬・盛土 腹付土 仮置場より	単位	m3	単価数量	100	単価	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)	土砂, 土量50,000m3未満	m3	120			割増20%	
土砂等運搬	標準, バックホク山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 1 .0km以下	m3	120			割増20%	
路体(築堤)盛土	4.0m以上, 10,000m3未満, 無し	m3	9				
水中部残土投入		m3	91				単 25号
合計							
単価							円/m3

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	残土投入・盛土 北側護岸 他工事より	単位	m3	単価数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	路体(築堤)盛土	4.0m以上, 10,000m3未満, 無し	m3	9			
	水中部残土投入		m3	91			単 25号
	合計						
	単価						円/m3

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	タイヤ洗い場		単位	箇所	単位数量	2	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	35				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	84				
溶接金網設置(護岸用)			m2	309				単 26号
基礎砕石		12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用	m2	153				
諸雑費(まるめ)			式	1				
	合計							
	単価							円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	散水作業		単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防塵処理(散水作業)	1000m, 1000m	回	1				単 27号
	合計							
	単価							円/回

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	仮囲い		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮囲い設置・撤去	設置, 180日	m	1				単 28号
	合計							
	単価							円/m

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	敷鉄板 買い取り		単位	枚	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷鉄板設置・撤去	設置	m2	46.45				単 29号
	敷鉄板賃料	各種, 無, 1日, 無, 無	枚	10				単 30号 買い取り
	合計							
	単価							円/枚

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	敷鉄板		単位	枚	単位数量	20	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m2	92.9				単 31号
	敷鉄板賃料	各種, 無, 120日, 有, 1080日, 無	枚	20				単 32号
	合計							
	単価							円/枚

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1				
	合計							
	単価							円/人日

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	仮設材等運搬		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 5km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	1				単 33号
	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	t	1				単 34号
	合計							
	単価							円/t

1 次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	水質汚濁防止膜設置 購入品		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	汚濁防止膜設置		m	1			単 35号	
	材料費(m)		m	1			単 36号	
	合計							
	単価						円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	安全監視船		単位	隻日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	安全監視船 FRP D 180PS型	標準, 6時間, 8時間	日	1			単 37号	
	合計							
	単価						円/隻日	

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	建設発生土受入担当埋立地係員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽作業員		人	1				
	合計							
	単価						円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	本体捨石	石材規格：10～200kg	単位	m3	単位数量	100	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	捨石	9m以下	m3	100			10～200kg 陸上現地渡し
	捨石(材料費)		m3	121			
	合計						
	単価						円/m3

1 次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	本体捨石均し		単位	m2	単位数量	693	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	捨石本均し・荒均し(陸上)	陸上施工,無し,荒均し,±30cm,200kg/個未満,1,000m2以上,潮待ち部以外,100kg/個以上200kg/個未満,無し	m2	150				単 41号
	捨石本均し・荒均し(陸上)	陸上施工,無し,荒均し,±30cm,200kg/個未満,1,000m2以上,潮待ち部以外,100kg/個以上200kg/個未満,無し	m2	233				単 41号
	捨石本均し・荒均し(陸上)	陸上施工,無し,荒均し,±30cm,200kg/個未満,1,000m2以上,潮待ち部,100kg/個以上200kg/個未満,無し	m2	156				単 42号
	捨石本均し・荒均し(水中)	無し,荒均し,±30cm,200kg/個未満,普通,800m2以上,潮待ち部,10m未満,無し	m2	49				単 22号
	捨石本均し・荒均し(水中)	無し,荒均し,±30cm,200kg/個未満,普通,800m2以上,潮待ち部以外,10m未満,無し	m2	105				単 23号
	合計							
	単価							円/m2

2次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	捨石本均し・荒均し(陸上)	陸上施工,無し,荒均し,±30cm,200kg/個未満,1,000m2以上,潮待ち部以外,100kg/個未満,無し	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホリ(排出ガス対策型) 山積0.8m3(平積0.6m3)		日	1.3				単 43号
	石工		人	1.6				
	普通作業員		人	14.2				
	雑材料 全体の%		式	1				
	合計							
	単価							円/m2

2次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	捨石本均し・荒均し(水中)	無し, 荒均し, ±30cm, 200kg/個未満, 普通, 800m2以上, 潮待ち部, 10m未満, 無し	単位	m2	単位数量	16.4	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水土船 D 270PS型 3～5t吊		運転1日当り	日	1			単 44号	
雑材料 全体の%			式	1				
合計								
単価							円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	捨石本均し・荒均し(水中)	無し, 荒均し, ±30cm, 200kg/個未満, 普通, 800m2以上, 潮待ち部以外, 10m未満, 無し	単位	m2	単位数量	23.5	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水土船 D 270PS型 3～5t吊		運転1日当り	日	1			単 44号	
雑材料 全体の%			式	1				
合計								
単価							円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	防砂シート敷設	陸上, 陸上クレーン, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊, 10m未満(標準)	単位	m2	単価数量	516	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	不織布 t=5mm 880(N/5cm)		m2	568				
	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 16t吊		日	1				単 45号
	防砂シート敷設 クレーン抜き(陸上施工)		m2	516				
	合計							
	単価							円/m2

2次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	水中部残土投入		単位	m3	単位数量	440	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホリ運転		日	1				単 46号
	合計							
	単価							円/m3

2次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	溶接金網設置(護岸用)		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	2				
	溶接金網 φ6×100×100		m2	100				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	防塵処理(散水作業)	1000m, 1000m	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	散水車[トラック架装型] 5500～6500L	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	時間	0.323				単 47号
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/回

2次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	仮囲い設置・撤去	設置, 180日	単位	m	単位数	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.286				
	普通作業員		人	1.429				
	仮囲い10m当り仮設材損料 単管土中打込式 H=3.0m		供用日	180				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	敷鉄板設置・撤去	設置	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.152				
	とび工		人	0.152				
	普通作業員		人	0.152				
	ハックホリ(クローラ型)運転		日	0.152				単 48号
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m2

2次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	敷鉄板賃料	各種, 無, 1日, 無, 無	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷鉄板賃料 25*1524*3048(買い取り)		枚	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/枚

2次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.295				
	とび工		人	0.295				
	普通作業員		人	0.295				
	ハックホリ(クローラ型)運転		日	0.295				単 48号
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m2

2次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	敷鉄板賃料	各種, 無, 120日, 有, 1080日, 無	単位	枚	単位数量		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	敷鉄板賃料 25*1524*3048(1080日以内)		枚・日	120			
	諸雑費(まるめ)		式	1			
	合計						
	単価						円/枚

2次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 5k m, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	基本運賃区分B 製品長12m以内 10kmまで		t	1			
	諸雑費(まるめ)		式	1			
	合計						
	単価						円/t

2次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	1				
合計								
単価							円/t	

2次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 35号	汚濁防止膜設置		単位	m	単位数量	120	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止膜設置 陸上クレーン込み			m	120				
合計								
単価							円/m	

2次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 36号	材料費(m)	条件	単位	m	単位数量	金額	単価	摘要
	名称・規格		単位	数量	単価			
	材料費 水質汚濁防止膜 連続φ300#300 L=5m		m	1				
	合計							
	単価						円/m	

2次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 37号	安全監視船 FRP D 180PS型	標準, 6時間, 8時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重油A		L	37				
	高級船員		人	1.2				
	普通船員		人	1.2				
	交通船[FRP製] D 180PS型 10.0GT	機械条件: 運転日当り損料	日	1				
	交通船[FRP製] D 180PS型 10.0GT	機械条件: 供用日当り損料	日	1.65				
	合計							
	単価							円/日

2次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 38号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	人力除草		m2	100		100		
	除草	人力除草	m2	100				
	集草		m2	100				
	積込運搬	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積), 6.5km以下, 全ての費用	m2	100				
	合計							
	単価						円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 39号	機械除草(肩掛式)	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬	無し,ダンプトラック(オノロード・ティール・2t積), 6.5km以下, 全ての費用	m2	100			
	合計						
	単価						円/m2

2次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 40号	処分費(t)	単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	処分費 草		t	100			
	合計						
	単価						円/t

2次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 41号	捨石本均し・荒均し(陸上)	陸上施工,無し,荒均し,±30cm,200kg/個未満,1,000m2以上,潮待ち部以外,100kg/個以上200kg/個未満,無し	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホリ(排出ガス対策型) 山積0.8m3(平積0.6m3)		日	1.3				単 43号
	石工		人	1.6				
	普通作業員		人	14.2				
	雑材料 全体の%		式	1				
	合計							
	単価							円/m2

3次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 43号	ハックホウ(排出ガス対策型) 山積0.8m3(平積0.6m3)		単位	日	単価数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	101				
	運転手(特殊)		人	1				
	ハックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(第2次)] 標準ハケット容量 山積0.8m3/平積0.6m3	機械条件:運転時間当り損料	時間	6.3				
	ハックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(第2次)] 標準ハケット容量 山積0.8m3/平積0.6m3	機械条件:供用日当り損料	日	1.64				
	合計							
	単価							円/日

3次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 44号	潜水士船 D 270PS型 3~5t吊	運転1日当り	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油 免税		L	129				
	潜水世話役		人	0.24				
	潜水士		人	1.2				
	潜水連絡員		人	1.2				
	潜水送気員		人	1.2				
	潜水士船 D 270PS型 3~5t吊	機械条件:運転日当り損料	日	1				
	潜水士船 D 270PS型 3~5t吊	機械条件:供用日当り損料	日	1.65				
	合計							
	単価							円/日

3次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 45号	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)16t吊	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊		日	1			
	合計						
	単価						円/日

3次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 46号	ハックホリ運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)		人	1				
	軽油 1.2号		L	110				
	ハックホリ(クローラ) [標準] 排ガス型(第1次) 山積1.0m3	機械条件: 供用 持込	供用日	1.12				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/日

3次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 47号	散水車[トラック架装型] 5500～6500L	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しな, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(一般)		人	0.18				
	軽油 1.2号		L	5.8				
	散水車[トラック架装型] 5500～6500L		時間	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/時間

3次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 48号	名称・規格	条件	単位	日	単位数量	金額	単価	摘要
	ハックホウ(クローラ)運転					1		
	運転手(特殊)		人	1				
	軽油 1.2号		L	112				
	ハックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		日	1.06				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/日

機労材集計リスト（機械）

工事名	R5徳土 徳島小松島港（津田地区） 徳・津田海岸 護岸工事（1）					
単価コード	名称	規格	単位	数量	金額	摘要
L001005006	ブルドーザ〔湿地〕	7t級	日	3.729	26,997	
L001010004	バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日	0.342	3,806	
L001010007	バックホウ(クローラ)〔標準〕	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	1.163	11,624	
L001071001	振動ローラ(土工用)フラット・シングルドラム型	運転質量11～12t	日	1.256	14,453	
L301010250	ラフテレンクレーン〔油圧伸縮シブ型〕	16t吊	日	1.742	66,902	
M000202019	バックホウ(クローラ)〔標準〕	排ガス型(第2次) 山積0.8m3	供用日	172.534	3,070,569	
M000202032	バックホウ(クローラ)〔標準〕	排ガス型(第1次) 山積1.0m3	供用日	23.395	414,096	
M000301001	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	2t積級	供用日	3.626	17,640	
M000301005	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	10t積級	供用日	63.246	1,306,800	
M001108008	散水車〔トラック架装型〕	5500～6500L	時間	34.884	101,163	
M002031005	草刈機〔肩掛式〕	カット径255mm	供用日	23.355	3,150	
M301280100	交通船〔FRP製〕	D 180PS型 10.0GT	日	5.3	51,252	
M301296000	潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	56.964	932,071	
M302451000	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排対型(第2次)〕	標準バケット容量 山積0.8m3/平積0.6m3	日	26.631	306,267	
M302451000	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排対型(第2次)〕	標準バケット容量 山積0.8m3/平積0.6m3	時間	102.305	168,804	
	合計額				6,495,594	

数量計算書

工事名 R5徳土 徳島小松島港(津田地区) 徳・津田海岸 護岸工事(1)

東部県土整備局
＜徳島＞

数量総括表 (1/2)

工種	種別	細別	規格	単位	数量	備考
護岸工						
	捨石工（陸側，臨海）					（臨海）
		捨石	10～200kg	m3	2,520	
		捨石表面均し	±30cm 陸上	m2	251	
		捨石荒均し	±30cm 陸上	m2	263	
		捨石荒均し	±30cm 陸上潮待	m2	171	
		捨石荒均し	±30cm 水中潮待	m2	53	
		捨石荒均し	±30cm 水中	m2	254	
	捨石工（海側，環境）					（環境）
		捨石	10～200kg	m3	4,770	
		捨石表面均し	±30cm 陸上	m2	150	
		捨石荒均し	±30cm 陸上	m2	233	
		捨石荒均し	±30cm 陸上潮待	m2	156	
		捨石荒均し	±30cm 水中潮待	m2	49	
		捨石荒均し	±30cm 水中	m2	105	
	吸出し防止工（陸側，臨海）					（臨海）
		吸出し防止シート	不織布 t=5mm	m2	899	
土工						
	腹付土（陸側，臨海）					（臨海）
		土工	他工事，仮置場	m3	7,100	
		土工	北側	m3	3,000	
仮設工						
	防塵対策					
		タイヤ洗い場		箇所	2	（臨海）
		コンクリート	18-8-40 BBoN	m3	35	17.72*2
		型枠	小型構造物	m2	84	42.08*2
		溶接金網	φ6×100×100mm	m2	309	154.36*2
		基礎碎石	RC-40 t=15cm	m2	153	76.44*2
		散水作業		回	108	（臨海）
		除草(人力)	フェーズ0区域	m2	7,000	（整備）
		除草(肩掛)	フェーズ0区域	m2	7,000	（整備）

第 B-1-1 号 捨石工 (陸側, 県単) 計算書

No. 1

測点	点間距離	捨石			表面均し±30cm 陸上			荒均し±30cm 陸上			荒均し±30cm 陸上潮待		
		断面	平均	数量	長さ	平均	数量	長さ	平均	数量	長さ	平均	数量
No. 0		69.5			20.6			5.8			2.9		
No. 0+10.23	10.23	52.1	60.80	622.0	4.4	12.50	127.9	5.4	5.60	57.3	3.6	3.25	33.2
No. 1	9.77	47.4	49.75	486.1	4.4	4.40	43.0	5.7	5.55	54.2	3.8	3.70	36.1
No. 1+9.37	9.37	70.1	58.75	550.5	4.4	4.40	41.2	7.3	6.50	60.9	4.9	4.35	40.8
No. 2	10.63	22.7	46.40	493.2	1.0	2.70	28.7	3.4	5.35	56.9	2.3	3.60	38.3
No. 2+10.00	10.00	22.7	22.70	227.0	1.0	1.00	10.0	3.4	3.40	34.0	2.3	2.30	23.0
No. 3	10.00	3.2	12.95	129.5									
No. 3+4.19	4.19	0.0	1.60	6.7									
合計	64.19			2,515.0			250.8			263.3			171.4

第 B-1-1 号 捨石工 (陸側, 県単) 計算書

No. 2

測点	点間距離	荒均し±30cm 水中潮待			荒均し±30cm 水中								
		長さ	平均	数量	長さ	平均	数量						
No. 0		0.0			0.0								
No. 0+10.23	10.23	1.2	0.60	6.1	4.4	2.20	22.5						
No. 1	9.77	1.3	1.25	12.2	5.6	5.00	48.9						
No. 1+9.37	9.37	1.6	1.45	13.6	3.9	4.75	44.5						
No. 2	10.63	0.8	1.20	12.8	7.7	5.80	61.7						
No. 2+10.00	10.00	0.8	0.80	8.0	7.6	7.65	76.5						
No. 3	10.00												
No. 3+4.19	4.19												
合計	64.19			52.7			254.1						

第 B-1-2 号 捨石工 (海側, 補助) 計算書

No. 1

測点	点間距離	捨石			表面均し±30cm 陸上			荒均し±30cm 陸上			荒均し±30cm 陸上潮待		
		断面	平均	数量	長さ	平均	数量	長さ	平均	数量	長さ	平均	数量
No. 0		18.3			3.0			2.9			1.5		
No. 0+10.23	10.23	65.9	42.10	430.7	3.0	3.00	30.7	4.7	3.80	38.9	3.2	2.35	24.0
No. 1	9.77	113.2	89.55	874.9	3.0	3.00	29.3	9.3	7.00	68.4	6.3	4.75	46.4
No. 1+9.37	9.37	78.2	95.70	896.7	3.0	3.00	28.1	3.3	6.30	59.0	2.2	4.25	39.8
No. 2	10.63	101.0	89.60	952.4	3.0	3.00	31.9	3.2	3.25	34.5	2.2	2.20	23.4
No. 2+10.00	10.00	101.0	101.00	1,010.0	3.0	3.00	30.0	3.2	3.20	32.0	2.2	2.20	22.0
No. 3	10.00	13.5	57.25	572.5									
No. 3+4.19	4.19	0.0	6.75	28.3									
合計	64.19			4,765.5			150.0			232.8			155.6

第 B-1-2 号 捨石工 (海側, 補助) 計算書

No. 2

測点	点間距離	荒均し±30cm 水中潮待			荒均し±30cm 水中								
		長さ	平均	数量	長さ	平均	数量						
No. 0		0.0			0.0								
No. 0+10.23	10.23	1.1	0.55	5.6	5.4	2.70	27.6						
No. 1	9.77	2.1	1.60	15.6	0.5	2.95	28.8						
No. 1+9.37	9.37	0.7	1.40	13.1	2.8	1.65	15.5						
No. 2	10.63	0.7	0.70	7.4	1.2	2.00	21.3						
No. 2+10.00	10.00	0.7	0.70	7.0	1.2	1.20	12.0						
No. 3	10.00												
No. 3+4.19	4.19												
合計	64.19			48.7			105.2						

