

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 三土 山城東祖谷山線 (大西橋) 三・東祖谷大西 橋梁塗装 工事 (3)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
橋梁保全工事		式		1		
現場塗装工		式		1		
橋梁塗装工	Rc- I, 塗装系(はけ、ローラー)	式		1		
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	材料仕様:水系, 規格仕様: 鈹桁構造, 昼間施工, 時間の制約:無し	m2		320		
清掃・水洗い	箇所:鈹桁構造	m2		320		
素地調整	素地調整種類:1種ケレン(ブラスト処理)	m2		320		
下塗 防食下地	塗装種別:有機ジンクリッチペイント(2回塗 り/層)はけ・ローラーII, 塗装箇所:綱桁, 塗装回数:2回	m2		320		
下塗	塗装種別:弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗 料(2層)はけ・ローラー, 塗装箇所:綱桁, 塗装回数:1回	m2		320		
中塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系, 塗装箇所:綱桁, 塗 装回数:1回	m2		320		
上塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系, 塗装箇所:綱桁, 塗 装回数:1回	m2		320		
仮設工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 三土 山城東祖谷山線 (大西橋) 三・東祖谷大西 橋梁塗装 工事 (3)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
足場工		式		1			
吊り足場		m2		80			
両面朝顔		m2		80			
板張防護工		m2		80			
シート張防護工		m2		80			
剥離剤養生工		m2		80			
保護具費用		式		1			
塗膜除去工保護具		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		32			
運搬処理工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 三土 山城東祖谷山線 (大西橋) 三・東祖谷大西 橋梁塗装 工事 (3)	事業区分 工事区分	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	道路維持・修繕 橋梁保全工事	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減		摘要
汚泥処分	廃サトプラスト	式		1			
汚泥処分		t		13			
汚泥運搬		回		2			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			

