

工事数量総括表

工事名	R4波土 日和佐小野線（由岐坂トンネル）他 美波・西の地他 トンネル照明設備工事	事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備				
工事区分・工程・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
電気設備							
トンネル照明設備工		式		1.000			
トンネル照明設備設置工		式		1.000			
トンネル照明器具設置 基本照明	型式(文字入力):LED,規格(文字入力):25W	式		1.000			
トンネル照明器具設置 入口照明	型式(文字入力):LED,規格(文字入力):70W	台		5.000			
トンネル照明器具設置 入口照明	型式(文字入力):LED,規格(文字入力):105W	台		5.000			
トンネル照明器具設置 入口照明	型式(文字入力):LED,規格(文字入力):140W	台		9.000			
照明器具管理銘板		枚		2.000			
分電盤設置工				21.000			
屋外分電盤設置	型式(文字入力):自立型,名称(文字入力):指定色塗装仕上げ	式		1.000			
配管・配線工		面		1.000			
露出配線 CV複合ケーブル(9C)	線種:配線各種	式		1.000			
屋外配線 CV複合ケーブル(7C)	線種:配線各種	m		100.000			
管内配線 CV複合ケーブル(9C)	線種:配線各種	m		91.000			
管内配線 CV複合ケーブル(7C)	線種:配線各種	m		17.000			
管内配線 CVケーブル(2sq-2C)	線種:配線各種	m		21.000			
管内配線 CVケーブル(5.5sq-2C)	線種:配線各種	m		34.000			
屋外配管	管種(文字入力):厚鋼電線管,径:22mm	m		9.000			
屋外配管	管種(文字入力):厚鋼電線管,径:28mm	m		7.000			
屋外配管	管種(文字入力):金属製可とう電線管,径:50mm	m		8.000			
モルト処理		m		2.000			
配管・配線付属品		式		1.000			
管内配線 CPEV-Sケーブル	線種:配線各種	式		1.000			
アングル架設置工		m		8.000			
アングル架設置	規格(文字入力):防水型ステンレス露出形,寸法(文字入力):300×300×200	式		1.000			
トンネル照明設備撤去工		個		2.000			
トンネル照明器具撤去	型式(文字入力):ナリカ灯,規格(文字入力):NX55	式		1.000			
トンネル照明器具撤去	型式(文字入力):ナリカ灯,規格(文字入力):NX90	台		10.000			
トンネル照明器具撤去	型式(文字入力):ナリカ灯,規格(文字入力):NX135	台		20.000			
		台		22.000			

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
現場発生日運搬(電気)	名称(文字入力):トコ照明設備					
分電盤撤去工		式		1.000		
屋外分電盤撤去	型式(文字入力):自立型	式		1.000		
現場発生日運搬(電気)	名称(文字入力):分電盤	面		1.000		
配管・配線撤去工		式		1.000		
屋外配管撤去		式		1.000		
屋外配線撤去		式		1.000		
現場発生日運搬(電気)	名称(文字入力):配管・配線	式		1.000		
アボックス撤去工		式		1.000		
アボックス撤去	規格(文字入力):既設アボックス,寸法 (文字入力):500×500×200	個		3.000		
現場発生日運搬(電気)	名称(文字入力):アボックス	式		1.000		
仮設工		式		1.000		
作業車両		式		1.000		
高所作業車		日		12.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員		人日		24.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費(率計上)		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		
電気設備		式		1.000		
道路照明設備工		式		1.000		
道路照明設備設置工		式		1.000		
道路照明灯設置	型式(文字入力):鋼管ポール型,規格 (文字入力):1灯用曲線型,高さ:8m	基		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
照明器具設置(既設柱)	灯具取付, 白色ランプ(流用), 管理番号シール	台		1.000		
照明灯基礎設置工		式		1.000		
照明灯基礎設置	形状(文字入力):スベイ管, 寸法(文字入力):φ500×1900	個所		1.000		
作業土工(電気)	名称(文字入力):舗装版切断・破碎積込・土砂等積込・運搬	式		1.000		
残土処理		式		1.000		
殻運搬処理(電気)	名称(文字入力):アスファルト殻	式		1.000		
仮設工		式		1.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員	B	人日		4.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費(率計上)		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		
		式		1.000		