

## 見積参考資料

# 工事名 R5徳林 緊急予防(R4補正) 神山 町日浦 溪間工事

### ◇経費情報◇

工種区分	治山・地すべり防止工事
単価地区	徳島2
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない

### 注意

◎「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

土木工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価については、令和5年3月から適用する単価を採用している。

事業名	緊急予防治山事業 日浦地区
工事名	R 5 徳林 緊急予防 (R 4 補正) 神山町日浦 溪間工事

項目名	内容
事業主体名	東部農林水産局 (徳島) 林務・森林整備担当 (徳島)
事業名	緊急予防治山事業
地区名	日浦地区
工事名	R 5 徳林 緊急予防 (R 4 補正) 神山町日浦 溪間工事
施工場所	名西郡神山町日浦
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島 2
工期	
積算体系年月	令和 5 年 3 月
単価期適用年月	令和 5 年 3 月一 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	



事業名	緊急予防治山事業 日浦地区
工事名	R 5 徳林 緊急予防 (R 4 補正) 神山町日浦 溪間工事

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	補正なし
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
時間的制約補正区分	補正なし

事業名	緊急予防治山事業 日浦地区
工事名	R 5 徳林 緊急予防 (R 4 補正) 神山町日浦 溪間工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 ・ ・直接工事費				
4 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
5 ・ ・間接工事費				
6 ・ ・ ・共通仮設費				
7 ・ ・ ・ ・共通仮設費 (率計上)				
8 ・ ・ ・ ・運搬費	1.000	式		
9 ・ ・ ・ ・安全費	1.000	式		
10 ・ ・ ・現場管理費				
11 ・一般管理費等				
12 処分費等 (直接工事費の内数)				









事業名	緊急予防治山事業 日浦地区				
工事名	R 5 徳林 緊急予防 (R 4 補正) 神山町日浦 溪間工事				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(諸経費対象)					
・ 溪間工	1.000	式			
・ ・ 溪間工	1.000	式			
・ ・ ・ 谷止工	1.000	式			1 式当たり
コンクリート打設 無筋構造物 BB18-8-40 W/C≤60% 索道打設 打継面清掃含む	128.400	m <sup>3</sup>			単A T単 1号
型枠工(治山ダム型枠) 索道持上げ	92.800	m <sup>2</sup>			単A T単 2号
型枠工(放水路) 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	3.400	m <sup>2</sup>			単A S単 27号
木製残存型枠 90×90×2,000	51.600	m <sup>2</sup>			単A T単 9号
水平打継目鉄筋 φ22	58.000	本			単A T単 3号
コンクリート打設 小型構造物(間詰) BB18-8-40 索道打設 養生含む	9.100	m <sup>3</sup>			単A T単 7号
型枠工(間詰) 一般型枠,小型構造物	31.700	m <sup>2</sup>			単A S単 28号
石積工 索道運搬	31.700	m <sup>2</sup>			単A T単 8号
石材運搬 10t車 小型車割増 運搬距離 L=24km 割栗石	5.500	m <sup>3</sup>			単A T単 4号
埋戻しコンクリート打設 BB18-8-40 W/C≤60% 索道打設	0.900	m <sup>3</sup>			単A T単 10号
掘削 礫質土 バックホ	129.000	m <sup>3</sup>			単A T単 5号
掘削 軟岩 I B バックホ	59.000	m <sup>3</sup>			単A T単 6号
土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	6.400	m <sup>2</sup>			単A S単 18号
岩盤掘削面整形 岩盤掘削面整形	42.000	m <sup>2</sup>			単A S単 19号

事業名	緊急予防治山事業 日浦地区
工事名	R 5 徳林 緊急予防 (R 4 補正) 神山町日浦 溪間工事

名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
キャットウォーク	39.800	m			単A S単 16号
円形型枠 (紙製) 内径300mm 厚5.3mm 長4000mm	1.000	本			単A
昇降ステップ 樹脂加工品 径19 幅300 長250	6.000	個			単A
ネームプレート (アルミニウム軽合金鋳造製) A型 (横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用	1.000	枚			単A
合 計					
・・・ 仮設工 索道等	1.000	式			1 式当たり
ケーブルクレーン架設・撤去 (元柱10m) 架設・撤去, 試運転あり, 元柱使用する, 先柱を使用しない (立木使用)	1.000	基			単A S単 8号
ウインチベース架設・撤去 架設・撤去, 3ヵ月～6ヵ月	1.000	基			単A S単 5号
アンカー架設・撤去 機械施工, 2t以上3t未満, 丸太埋込み	1.000	基			単A S単 6号
アンカー架設・撤去 人力施工, 2t以上3t未満, 根株・立木	1.000	基			単A S単 7号
合 計					
・・・ 仮設工 廻排水等	1.000	式			1 式当たり
土のう締切工 現地採取	1.100	m <sup>2</sup>			単A S単 15号
廻排水 φ300 掘付・撤去, 波状管及び網状管, 200～400mm, 不要	20.000	m			単A S単 24号
合 計					

事業名	緊急予防山事業 日浦地区
工事名	R 5 徳林 緊急予防 (R 4 補正) 神山町日浦 溪間工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・・・ 支障木処理工					1 式当たり
スギ 伐採費 胸高直径 20cm	1.000	式			単A
スギ 伐採費 胸高直径 28cm	2.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 28cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 31cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 34cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 36cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 37cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 38cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 39cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 56cm	1.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 22cm	1.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 25cm	1.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 26cm	1.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 28cm	1.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 33cm	1.000	本			単A
雑木 伐採費 胸高直径 30cm	1.000	本			単A
建設廃材 根株	4.400	ton			単A S単 4号
ダンプトラック運搬 (根株、チップ)	4.900	m3			単A S単 29号

















事業名	緊急予防治山事業 日浦地区
工事名	R 5 徳林 緊急予防 (R 4 補正) 神山町日浦 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 6号 ***					
	アンカー架設・撤去		基		1.000 基	当たり算出
	アンカー架設・撤去 機械施工, 2 t 以上3 t 未満, 丸太埋込み			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 2)規格区分	機械施工 2 t 以上3 t 未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)アンカー種別区分 4)山林砂防工(普通作業員)	丸太埋込み 普通作業員				
	5)材料 (丸太) コード(単位:m3) 6)1基当たり丸太数量	0.25m3				
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	バック杓[クロー型・排対型(1次)]		時間			<損料>
	運転手 (特殊)		人			
	軽油 バトロール給油	38.000	L			
	丸太 φ0.20m L=2.0 2本	0.250	m3			
	諸雑費	0.050				
	合計					算出数量 1.000 基
	単価		基			



事業名	緊急予防治山事業 日浦地区				
工事名	R 5 徳林 緊急予防 (R 4 補正) 神山町日浦 溪間工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 8号 ***					
	ケーブルクレーン架設・撤去(元柱10m)		基		1.000 基	当たり算出
	ケーブルクレーン架設・撤去(コンクリート)【参考】 架設・撤去, 試運転あり, 元柱使用する, 先柱を使用しない(立木使用)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)バケット区分	バケット0.8m3				
	2)勾配区分	15度未満				
	3)支間長区分	126~175				
	4)施工区分	架設・撤去				
	5)規格区分	2t以上3t未満				
	6)試運転区分	試運転あり				
	7)賃料期間	150日				
	8)元柱使用区分	元柱使用する				
	9)先柱使用区分	先柱を使用しない(立木使用)				
	10)中間支柱本数	0本				
	11)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	とび工		人			
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	軽油					
	パトロール給油	196.000	L			
	ウインチ		日			<賃料>
	ワイヤーロープ 主索		100m 日			<賃料>
	ワイヤーロープ 巻上・曳索		100m 日			<賃料>



事業名	緊急予防治山事業 日浦地区
工事名	R 5 徳林 緊急予防 (R 4 補正) 神山町日浦 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 9号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2 t 以上3 t 未満, コンクリート, , コンクリート 溪間工, 80m, 2段ク レーンなし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)規格区分	2 t 以上3 t 未満				
	2)運搬種別区分	コンクリート				
	3)運搬物区分	コンクリート 溪間工				
	4)資材名称					
	5)1回当り運搬量	0.800				
	6)運搬距離	80.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	特殊作業員		人			
	山林砂防工		人			
	軽油 パトロール給油				34.000	L
	合 計					算出数量 37.600 [各単位]
	単 価			[各単位]		
	1日当り運搬回数 計算値					
	単位					

事業名	緊急予防治山事業 日浦地区				
工事名	R 5 徳林 緊急予防 (R 4 補正) 神山町日浦 溪間工事				

コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 10号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		ton		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2 t 以上3 t 未満, 重量の大きい資材, , 鋼材, 80m, 2段クレーンなし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)規格区分 2)運搬種別区分	2 t 以上3 t 未満 重量の大きい資材		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)運搬物区分 4)資材名称	鋼材				
	5)1回当り運搬量 6)運搬距離	0.900 80.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合) 8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員) 10)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	特殊作業員		人			
	山林砂防工		人			
	軽油 バトロール給油				44.000	L
	合 計					算出数量 46.800 [各単位]
	単 価			[各単位]		
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					

事業名	緊急予防治山事業 日浦地区
工事名	R 5 徳林 緊急予防 (R 4 補正) 神山町日浦 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 11号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2 t 以上3 t 未満, 重量の大きい資材, , 砂利・栗石, 80m, 2段クレーン			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)規格区分	2 t 以上3 t 未満				
	2)運搬種別区分	重量の大きい資材				
	3)運搬物区分	砂利・栗石				
	4)資材名称					
	5)1回当り運搬量	0.600				
	6)運搬距離	80.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	特殊作業員		人			
	山林砂防工		人			
	軽油 パトロール給油					
		44.000	L			
	合計					算出数量 31.200 [各単位]
	単価		[各単位]			
	1日当り運搬回数 計算値					
	単位					





























































