

R 5 徳林 緊急予防 (R 4 補正) 神山町日浦 溪間工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 溪間工				
(1) 溪間工				
谷止工		式	1.000	
コンクリート打設工	BB18-8-40 W/C $\leq$ 60	m <sup>3</sup>	128.400	
型枠工 (治山ダム型枠)		m <sup>2</sup>	92.800	
型枠工 (放水路)		m <sup>2</sup>	3.400	
木製残存型枠		m <sup>2</sup>	51.600	
水平打継目鉄筋	$\phi$ 22	本	58.000	
コンクリート打設工	BB18-8-40 W/C $\leq$ 60	m <sup>3</sup>	9.100	
型枠工 (間詰)		m <sup>2</sup>	31.700	
石積工		m <sup>2</sup>	31.700	
石材運搬	割栗石	m <sup>3</sup>	5.500	
埋戻しコンクリート打設工	BB18-8-40 W/C $\leq$ 60%	m <sup>3</sup>	0.900	
掘削工	礫質土	m <sup>3</sup>	129.000	
掘削工	軟岩 I B	m <sup>3</sup>	59.000	
土砂掘削面整形	礫質土	m <sup>2</sup>	6.400	
岩盤掘削面整形		m <sup>2</sup>	42.000	
キャットウォーク		m	39.800	
円形型枠 (紙製)	内径300mm 厚5.3mm 長4000mm	本	1.000	
昇降ステップ		個	6.000	
ネームプレート (アルミニウム軽合金鋳造製)	A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用	枚	1.000	
仮設工		式	1.000	
ケーブルクレーン架設・撤去工		基	1.000	
ウインチベース架設・撤去工		基	1.000	

R 5 徳林 緊急予防 (R 4 補正) 神山町日浦 溪間工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
アンカー架設・撤去工		基	1.000	
アンカー架設・撤去工		基	1.000	
仮設工		式	1.000	
土のう締切工	現地採取	m <sup>2</sup>	1.100	
廻排水	φ300	m	20.000	
支障木処理工		式	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 20cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 28cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 31cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 34cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 36cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 37cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 38cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 39cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 56cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 22cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 25cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 26cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 28cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 33cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 30cm	本	1.000	
建設廃材	根株	ton	4.400	
産業廃棄物運搬工	根株	m <sup>3</sup>	4.900	
運搬費				
1. 運搬費				

R 5 徳林 緊急予防（R 4 補正） 神山町日浦 溪間工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
(1)運搬費				
土工機械解体・組立		式	1.000	
土工機械解体・組立		台	2.000	
安全費				
1. 安全費				
(1)安全費				
安全費		式	1.000	
雨量計設置		基	1.000	
雨量計観測		式	1.000	