

R 5 徳林 緊急予防 (R 4 補正) 神山町大中尾 溪間工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 溪間工				
(1) 溪間工				
谷止工		式	1.000	
コンクリート打設工	BB18-8-40 W/C \leq 60%	m ³	134.700	
型枠工 (治山ダム型枠)		m ²	94.900	
型枠工 (放水路)		m ²	3.400	
木製残存型枠		m ²	55.100	
水平打継目鉄筋	ϕ 22	本	63.000	
コンクリート打設工	BB18-8-40 W/C \leq 60%	m ³	7.000	
型枠工 (間詰)		m ²	24.300	
石積工		m ²	24.300	
石材運搬	割栗石	m ³	4.200	
埋戻しコンクリート打設工	BB18-8-40 W/C \leq 60%	m ³	1.200	
掘削工	礫質土	m ³	126.000	
掘削工	軟岩 I B	m ³	51.000	
土砂掘削面整形	礫質土	m ²	5.700	
岩盤掘削面整形		m ²	44.300	
キャットウォーク		m	41.400	
円形型枠 (紙製)	内径300mm 厚5.3mm 長4000mm	本	1.000	
昇降ステップ		個	6.000	
ネームプレート (アルミニウム軽合金鋳造製)	A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用	枚	1.000	
仮設工		式	1.000	
ケーブルクレーン架設・撤去工		基	1.000	
ウインチベース架設・撤去工		基	1.000	

R 5 徳林 緊急予防 (R 4 補正) 神山町大中尾 溪間工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
アンカー架設・撤去工		基	1.000	
アンカー架設・撤去工		基	1.000	
タワー	A300-10m	月	5.000	
仮設工		式	1.000	
土のう締切工	現地採取	m ²	1.600	
廻排水	φ300	m	20.000	
支障木処理工		式	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 21cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 23cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 26cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 28cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 30cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 31cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 32cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 33cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 34cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 40cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 48cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 50cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 52cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 22cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 26cm	本	3.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 28cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 36cm	本	2.000	
建設廃材	根株	ton	5.600	

R 5 徳林 緊急予防 (R 4 補正) 神山町大中尾 溪間工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
産業廃棄物運搬工	根株	m3	6.300	
運搬費				
1. 運搬費				
(1)運搬費				
土工機械解体・組立		式	1.000	
土工機械解体・組立		台	2.000	
安全費				
1. 安全費				
(1)安全費				
安全費		式	1.000	
雨量計設置		基	1.000	
雨量計観測		式	1.000	