

R 5 徳林 復旧治山 (R 4 補正) 上勝町殿川内 流路工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 流路工				
(1)流路工				
流路工		式	1.000	
コンクリート打設工	BB18-8-40 W/C $\leq$ 60	m <sup>3</sup>	31.700	
コンクリート打設工	BB18-8-40 W/C $\leq$ 60	m <sup>3</sup>	2.200	
型枠工		m <sup>2</sup>	178.600	
コンクリート打設工 均しコン	BB18-8-40 W/C $\leq$ 60	m <sup>3</sup>	5.000	
コンクリート打設工 均しコン	BB18-8-40 W/C $\leq$ 60	m <sup>3</sup>	0.400	
基礎栗石工	割栗石	m <sup>3</sup>	28.000	
基礎栗石工	割栗石	m <sup>2</sup>	6.600	
石材運搬	割栗石	m <sup>3</sup>	30.000	
目潰し砂利	RC-30	m <sup>3</sup>	5.600	
目潰し砂利	RC-30	m <sup>3</sup>	0.400	
石材運搬	砕石	m <sup>3</sup>	6.000	
目地板工	t=10mm	m <sup>2</sup>	5.300	
掘削工	礫質土	m <sup>3</sup>	127.000	
掘削工	礫質土〔ルーズ〕	m <sup>3</sup>	89.000	
埋戻工	礫質土〔ルーズ〕	m <sup>3</sup>	105.000	
斜面整地	礫質土	m <sup>2</sup>	167.800	
残土運搬	上勝町有残土場	m <sup>3</sup>	100.000	
床固工		式	1.000	
コンクリート打設工	BB18-8-40 W/C $\leq$ 60	m <sup>3</sup>	30.000	
コンクリート打設工	BB18-8-40 W/C $\leq$ 60	m <sup>3</sup>	12.100	
型枠工		m <sup>2</sup>	126.400	

R 5 徳林 復旧治山 (R 4 補正) 上勝町殿川内 流路工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
足場設置・撤去工		掛㎡	62.300	
硬質ポリ塩化ビニル管	径150	本	0.800	
掘削工	礫質土	m <sup>3</sup>	146.000	
掘削工	礫質土〔ルーズ〕	m <sup>3</sup>	37.000	
掘削工	軟岩(I)B	m <sup>3</sup>	6.000	
土砂掘削面整形	礫質土	m <sup>2</sup>	29.700	
岩盤掘削面整形		m <sup>2</sup>	6.100	
ネームプレート (アルミウム軽合金鋳造製)	A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用	枚	1.000	
標識板 (標示板1枚 支柱1本)	400×500×2.0mm 支柱φ50.8×1800mm	組	1.000	
2. 伏工				
(1)伏工				
伏工		式	1.000	
植生シート工		m <sup>2</sup>	110.600	
3. 筋工				
(1)筋工(丸太)				
筋工(丸太)		式	1.000	
丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)		m	14.000	
4. 植栽工				
(1)植栽工				
植栽工		式	1.000	
植栽(A)		本	20.000	
5. 仮設費				
(1)仮設費				
仮設費		式	1.000	
ケーブルクレーン架設・撤去工		基	1.000	

R 5 徳林 復旧治山 (R 4 補正) 上勝町殿川内 流路工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
ウインチベース架設・撤去工		基	1.000	
アンカー架設・撤去工		基	1.000	
アンカー架設・撤去工		基	1.000	
仮設工		式	1.000	
廻排水	径300	m	60.000	
6. 支障木処理工				
(1)支障木処理工				
支障木処理工		式	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 23cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 26cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 28cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 31cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 32cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 33cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 34cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 35cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 36cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 38cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 40cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 41cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 42cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 43cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 45cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 46cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 47cm	本	3.000	

R 5 徳林 復旧治山 (R 4 補正) 上勝町殿川内 流路工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
スギ 伐採費	胸高直径 49cm	本	1.000	
建設廃材	根株	ton	13.300	
産業廃棄物運搬工	根株	m3	14.800	
運搬費				
1. 運搬費				
(1) 運搬費				
土工機械解体・組立		式	1.000	
土工機械解体・組立		台	1.000	