

工事数量総括表(本01)

工事名	R 5 徳土 鳴門池田線他 鳴・大麻大谷他 舗装修繕業務				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路維持		式		1			
舗装工		式		1			
オーバーレイ工		式		1			
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度AS(13),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上3.0m	m2		600			
アスファルト舗装補修工		式		1			
パッチング	材料種類:細粒度AS(13)	t		23			
道路清掃工		式		1			
路面清掃工		式		1			
路面清掃(路肩部・人力)	作業形態:人力,塵埃量:多い	km		6			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 5 徳土 鳴門池田線他 鳴・大麻大谷他 舗装修繕業務				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
交通誘導警備員 A		人日		30			
交通誘導警備員 B		人日		30			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			

