工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ４徳土　今津坂野海岸（坂野地区）　小・和田島　海岸整備工事 （４）（担い手確保型）	事業区分 工事区分	海岸整備 突堤･人工岬

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
突堤･人工岬		式		1		
突堤基礎工		式		1		
捨石工		式		1		
捨石 10～200kg		m3		155		
捨石均し	均し区分:本均し	m2		80		
捨石均し	均し区分:荒均し	m2		80		
突堤本体工		式		1		
被覆石工 600kg		式		1		
被覆石据付	石材規格:岩石等	m3		34		
被覆石均し	均し区分:被覆均し	m2		50		
被覆石工 1,000kg		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ４徳土　今津坂野海岸（坂野地区）　小・和田島　海岸整備工事 （４）（担い手確保型）	事業区分 工事区分	海岸整備 突堤･人工岬

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
被覆石据付	石材規格:岩石等	m3		60		
被覆石均し	均し区分:被覆均し	m2		80		
場所打ｺﾝｸﾘｰﾄ工		式		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄ W/C≦60%	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	m3		86		
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		16		
型枠 妻型枠含む		m2		38		
ｾﾙﾗｰ工		式		1		
ﾌﾞﾛｯｸ等運搬据付 ｾﾙﾗｰﾌﾞﾛｯｸ　縦堤		函		2		
中詰石 1～5kg		m3		85		
中詰均し		m2		37		
蓋ｺﾝｸﾘｰﾄ W/C≦60%	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	m3		19		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ４徳土　今津坂野海岸（坂野地区）　小・和田島　海岸整備工事 （４）（担い手確保型）	事業区分 工事区分	海岸整備 突堤･人工岬

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
消波工		式		1		
消波ﾌﾞﾛｯｸ工		式		1		
消波ﾌﾞﾛｯｸ仮巻撤去 5t型		個		95		
消波ﾌﾞﾛｯｸ据付 5t型 陸上		個		1		
消波ﾌﾞﾛｯｸ据付 5t型 水中		個		13		
消波ﾌﾞﾛｯｸ据付 6t型 陸上		個		18		
消波ﾌﾞﾛｯｸ据付 6t型 水中		個		18		
消波ﾌﾞﾛｯｸ仮巻 5t型		個		118		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理 函台	構造物区分:無筋構造物	m3		3		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ４徳土　今津坂野海岸（坂野地区）　小・和田島　海岸整備工事 （４）（担い手確保型）	事業区分 工事区分	海岸整備 突堤･人工岬

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
仮設工		式		1		
汚濁防止工		式		1		
汚濁防止ﾌｪﾝｽ	作業区分:設置･撤去	m		200		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		5		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
作業船えい航費		式		1		
交通船		日		5		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ４徳土　今津坂野海岸（坂野地区）　小・和田島　海岸整備工事 （４）（担い手確保型）	事業区分 工事区分	海岸整備 突堤･人工岬

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		