

見積参考資料

工事名 R4徳土 徳島北灘線 徳・不動東 舗装修繕工事（2）（担い手確保型）

◇経費情報◇

工種区分	舗装工事
単価地区	徳島東部1
施工地域・工事場所	一般交通影響有り（1）-1
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事は、「担い手確保モデル工事（発注者指定型）」であり、4週8休の経費補正（**担い手確保モデル工事実施要領参照**）を計上している。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 4 徳土 徳島北灘線 徳・不動東 舗装修繕工事 (2) (担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1				
舗装工		式	1				
舗装打換え工 (夜間)		式	1				
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:70mm	m	424				単 1号
汚泥処理		m3	0.7				単 2号
路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下), 段差すりつけ撤去作業:無し	m2	1,910				単 3号
殻運搬(路面切削)		m3	115				単 4号
殻処分 (路面切削)	殻種別:アスファルト殻	m3	115				単 5号
舗装版撤去～廃材運搬	舗装厚:10mm, 鋼床版上	m2	1,910				単 6号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	19				単 7号
素地調整(1種ケレン)	遠心い ^ろ キューム ^ア ラスト, 研削材投射密度300kg/m2	m2	1,910				単 8号
研削材運搬処分	ケレンか ^す , 研掃材, 投射密度300kg/m2	式	1				内 1号
接着層	瀝青コ ^ム 系接着剤	m2	1,910				単 9号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 4 徳土 徳島北灘線 徳・不動東 舗装修繕工事 (2) (担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基層	35mm, グラスアスファルト, 成形目地材	m2	1,910				単 10号
端部目地・排水材	L型止水目地材(橋梁端部用, 切削面用), 排水用導水管(SUS, φ18)	m	424				単 11号
表層 (タックコートPKM-T-Q含む)	35mm, ポリマー改質密粒度As3型-WF(13), 速分解型タックコートPKM-T-Q	m2	1,910				単 12号
区画線工		式	1				
区画線工 (夜間)		式	1				
溶融式区画線 外側線 実線 W=15cm	施工方法区分: 溶融式手動, 規格・仕様区分: 実線 15cm, 塗布厚: 厚1.5mm, 排水性舗装: 無し	m	424				単 13号
溶融式区画線 中央線 破線 W=15cm	施工方法区分: 溶融式手動, 規格・仕様区分: 破線 15cm, 塗布厚: 厚1.5mm, 排水性舗装: 無し	m	105				単 14号
溶融式区画線 最高速度50	施工方法区分: 溶融式手動, 規格・仕様区分: 矢印・記号・文字 15cm換算, 塗布厚: 厚1.5mm, 排水性舗装: 無し	m	37				単 15号
区画線消去	施工方法区分: 削取り式	m	600				単 16号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員 (夜間)	A	人日	42				単 17号
交通誘導警備員 (夜間)	B	人日	294				単 18号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 4 徳土 徳島北灘線 徳・不動東 舗裝修繕工事 (2) (担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
建設機械運搬費	路面切削機(往復)	台	3				単 19号
共通仮設費 (率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

内 1号	研削材運搬処分	ケソカす, 研掃材, 投射密度300kg/m2					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運転手(一般)		人					
運搬車両運転		日	6				
処分費(式)		式	1				単 22号
合計							

1次単価表

単価使用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 1号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:70mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 2号	汚泥処理		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 20号	
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 3号	路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下), 段差すりつけ撤去作業:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下), 無し, 全ての費用	m2	1				
	合計							
	単価							円/m2

1次単価表

単価使用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 4号	殻運搬(路面切削)		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬(路面切削)	無し, 7.5km以下, 全ての費用	m3	1				
	合計							
	単価							円/m3

1次単価表

単価使用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 5号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	処分 (路面切削)	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価
	処分費(m3)		m3	1			単 21号
	合計						
	単価						円/m3

1次単価表

単価使用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 6号	舗装版撤去～廃材運搬	舗装厚:10mm, 鋼床版上	単位	m2	単位数量	212	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人					
	運転手(特殊)		人					
	普通作業員		人					
	バックホリ運転 クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)		台	1				
	ダンプトラック(2t車)		台	1				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m2

1次単価表

単価使用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 7号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 21号	
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 8号	素地調整(1種ケレン)	遠心ハキュームプラスト, 研削材投射密度300kg/m2	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
1種ケレン(プラスト法) 遠心ハキュームプラスト, 投射密度300kg/m2			m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 9号	接着層	瀝青ｺﾞﾙﾑ系接着剤	単位	m2	単位数量	178	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人					
	瀝青ｺﾞﾙﾑ系接着剤		L	78.8				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m2

1次単価表

単価使用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 10号	基層	35mm, クラス asphalt, 成形目地材	単位	m2	単位数量	319	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人					
	特殊作業員		人					
	普通作業員		人					
	クラス asphalt 混合物		t	28.07				
	asphalt 舗装用成形目地材 高弾性 厚10mm*幅35mm		m	71				
	asphalt 舗装用成形目地材 低弾性 厚5mm*幅35mm		m	71				
	クラス asphalt クッカー車		日	3				
	クラス asphalt ファイニッシュ		日	1				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m2

1次単価表

単価使用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 11号	端部目地・排水材	L型止水目地材(橋梁端部用, 切削面用), 排水用導水管(SUS, φ18)	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人					
	特殊作業員		人					
	普通作業員		人					
	L型止水目地材 橋梁端部用(H25*W75*t3)		m	100				
	L型止水目地材 切削面用(H35*W25*t5)		m	100				
	L型止水目地用フライマー		L	1.57				
	排水用導水管(SUS φ18)		m	100				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m

1次単価表

単価使用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 12号	表層 (タックコートPKM-T-Q含む)	35mm, ホリマ-改質密粒度As3型-WF(13) , 速分解型タックコートPKM-T-Q	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アスファルト乳剤散布 (速分解型タックコートPKM-T-Q)		m2	1			単 23号	
	表層		m2	1			単 24号	
	合計							
	単価						円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	熔融式区画線 外側線 実線 W=15cm	施工方法区分: 熔融式手動, 規格・仕様区分: 実線 15cm, 塗布厚: 厚1.5mm, 排水性舗装: 無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置	有り, 熔融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	1			単 25号	
	合計							
	単価						円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線 中央線 破線 W=15cm	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
	区画線設置	有り,溶融式手動,無し,破線 15cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費用	m	1				単 26号
	合計							
	単価						円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線 最高速度50	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
	区画線設置	有り,溶融式手動,無し,矢印・記号・文字 15cm換算,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,黄 鉛・カムグリーン,アス	m	1				単 27号
	合計							
	単価						円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	区画線消去	施工方法区分:削取り式	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線消去	有り,削取り式,無し,無し,全ての費用	m	1			単 28号	
	合計							
	単価						円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 17号	交通誘導警備員 (夜間)	A	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人日	1			単 29号	
	合計							
	単価						円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 18号	交通誘導警備員 (夜間)	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1			単 30号	
	合計							
	単価						円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	建設機械運搬費	路面切削機(往復)	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m, 14km, 無, 無	台	1			単 31号	
	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m, 14km, 無, 無	台	1			単 31号	
	合計							
	単価						円/台	

2次単価表

単価使用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 20号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 建設汚泥		m3	100				
	合計							
	単価							円/m3

2次単価表

単価使用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 21号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 アスファルト殻		m3	100				
	合計							
	単価							円/m3

2次単価表

単価使用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 22号	処分費(式)	条件	単位	式	単位数量	金額	単価	摘要
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 研掃材		式	1				
	合計							

2次単価表

単価使用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 23号	アスファルト乳剤散布 (速分解型タックコートPKM-T-Q)	条件	単位	m2	単位数量	金額	単価	摘要
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アスファルト乳剤 速分解型タックコート PKM-T-Q		L	273.9				
	ディストリビューター 速分解型タックコート用		台	1				
	合計							
	単価						円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 24号	表層	条件	単位	m2	単位数量	金額	単価	概要
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	概要	
	土木一般世話役		人					
	特殊作業員		人					
	普通作業員		人					
	運転手(特殊)		人					
	アスファルト混合物 ポリマー改質密粒度AsⅢ型-WF(13)		t	54.9				
	アスファルトフィニッシャ 排出ガス対策型 ホイル型 2.3～6.0m		日	1				
	タイヤローラ 排出ガス対策型 8～20t		日	1				
	振動ローラ 搭乗式コンバインド 3～4t		日	1				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	区画線設置	有り, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪無 実線15cm 制約無 8休		m	1,000				
	トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 白		kg	570				
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm		kg	25				
	接着用プライマー 区画線用		kg	25				
	軽油 1.2号		L	44				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	区画線設置	有り, 溶融式手動, 無し, 破線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪無 破線15cm 制約無 8休		m	1,000				
	トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 白		kg	570				
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm		kg	25				
	接着用プライマー 区画線用		kg	25				
	軽油 1.2号		L	49				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	区画線設置	有り, 熔融式手動, 無し, 矢印・記号・文字 15cm換算, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 黄 鉛・クロムフリー, アス	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(熔融式) 夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 無 8休		m	1,200				
	トリアックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ 15~18 黄 鉛・フリー		kg	684				
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm		kg	30				
	接着用プライマー 区画線用		kg	30				
	軽油 1.2号		L	132				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	区画線消去	有り, 削取り式, 無し, 無し, 全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線消去 夜間 豪雪無 削取り式 制約無 8休		m	1,000				
	軽油 1.2号		L	67				
	ガソリン レギュラー		L	37				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 29号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量		1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
	交通誘導警備員A		人						
	諸雑費(まるめ)		式	1					
	合計								
	単価								円/人日

2次単価表

単価使用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 30号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量		1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
	交通誘導警備員B		人						
	諸雑費(まるめ)		式	1					
	合計								
	単価								円/人日

2次単価表

単価使用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m, 14km, 無, 無	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで		台	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/台

見積単価一覧表

工事名	R4徳土 徳島北灘線 徳・不動東 舗装修繕工事(2)(担い手確保型)			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	建設汚泥(舗装版切断時)	m3	12,000	
処分費	アスファルト殻	m3	1,300	運搬距離L=7.5km
処分費	ケレンかす, 研掃材	1式	120,000	
瀝青ゴム系接着剤		L	1,500	
グースアスファルト混合物	(夜間)	t	56,500	クッカー車費用は含まない
アスファルト舗装用成形目地材	高弾性 厚10mm*幅35mm	m	1,170	
L型止水目地用プライマー		L	1,400	
アスファルト乳剤	速分解型タックコート PKM-T-Q	L	298	
アスファルト混合物	(夜間) ポリマー改質密粒度As 3型-WF(13)	t	28,100	
※以下は、週休2日補正として計上している金額の合計額を参考値として示したものです。				
直接工事費分	4週8休経費補正	式	857,847	
共通仮設費分	4週8休経費補正	式	0	

見積単価一覧表(施工歩掛・機械経費)

①舗装版撤去～廃材運搬		舗装厚10mm, 鋼床版上	212m2当り		夜間施工
名称	規格	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		1人	円	円	
運転手(特殊)		1人	円	円	
普通作業員		11人	円	円	
バックホウ(山積0.45m3)	排出ガス対策型 油圧クローラ型	1台	14,100円	円	単価に運転手含まない
ダンプトラック(2t車)		1台	33,200円	円	単価に運転手含む
諸雑費	燃料費含む	1式	-円	円	上記合計の15%
合計				円	
1m2当り				円	

②素地調整(1種ケレン)		1m2当り		夜間施工	
名称	規格	数量	単価	金額	摘要
1種ケレン(ブラスト法)	遠心バキュームブラスト	1m2	4,813円	円	
1m2当り				円	

※ブラストの除せい度はISO Sa2 1/2。研削材投射密度は300kg/m2。

③研削材運搬処分		ケレンかす, 研削材	1式当り		夜間施工
名称	規格	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般)		6人	円	円	
運搬車両運転		6日	5,450円	円	単価に運転手含まない
処分費		1式	-円	120,000円	
合計				円	

※研削材当射密度300kg/m2

④接着層		瀝青ゴム系接着剤	178m2当り		夜間施工
名称	規格	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		1人	円	円	
瀝青ゴム系接着剤		78.8L	円	円	諸雑費対象外
諸雑費		1式	-円	円	材料費を除く上記合計の10%
合計				円	
1m2当り				円	

⑤基層		t=35mm, グースAs, 成型目地材含む		319m2当り	夜間施工
名称	規格	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		1人	円	円	
特殊作業員		5人	円	円	
普通作業員		9人	円	円	
グースアスファルト混合物		28.07 t	円	円	クッカー車費用は含まない, 諸雑費対象外
成型目地材	高弾性W=10mm	71 m	円	円	諸雑費対象外
成型目地材	低弾性W=5mm	71 m	円	円	諸雑費対象外
グースアスファルトクッカー車		3 日	160,000 円	円	
グースアスファルトフィニッシャ		1 日	125,100 円	円	
諸雑費		1 式	- 円	円	材料費を除く上記合計の10%
合計				円	
1m2当り				円	

⑥端部目地・排水材		L型止水目地材(橋梁端部用, 切削面用), 排水用導水管(SUS, φ18)		100m当り	夜間施工
名称	規格	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		1人	円	円	
特殊作業員		1人	円	円	
普通作業員		2人	円	円	
L型止水目地材	橋梁端部用 H25*W75*t3	100 m	円	円	諸雑費対象外
L型止水目地材	切削面用 H35*W25*t5	100 m	円	円	諸雑費対象外
L型止水目地用プライマー		1.57 L	円	円	諸雑費対象外
排水用導水管	SUS, φ18	100 m	円	円	
諸雑費		1 式	- 円	円	材料費を除く上記合計の5%
合計				円	
1m当り				円	

⑦アスファルト乳剤散布		速分解型タックコート		637m2当り	夜間施工
名称	規格	数量	単価	金額	摘要
速分解型タックコート	PKM-T-Q	273.9 L	円	円	
ディストリビュータ散布		1 台	70,000 円	円	単価に運転手含む
合計				円	
1m2当り				円	

⑧表層

t=35mm

637m2当り

夜間施工

名称	規格	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		1人	円	円	
特殊作業員		3人	円	円	
普通作業員		6人	円	円	
運転手(特殊)		3人	円	円	
アスファルト混合物	ポリマー改質密粒度AS Ⅲ型-WF(13) 締固め後密度2.3t/m3	54.9 t	円	円	
アスファルトフィニッシャ	排出ガス対策型・ホイール型 2.3~6.0m	1日	67,550 円	円	単価に運転手含まない
タイヤローラ	排出ガス対策型 8~20t	1日	20,220 円	円	単価に運転手含まない
振動ローラ	搭乗式コンバインド型 3~4t	1日	19,940 円	円	単価に運転手含まない
諸雑費		1式	— 円	円	材料費を除く上記合計の18%
合計				円	
1m2当り				円	