

R 5 徳耕 地すべり 神山 3 期 猪ノ頭 2 号床固工事（着手日指定型）工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
・ 2号床固工	6-1排水路			
・ ・ 作業土工				
・ ・ ・ 床堀	軟岩	m3	16.000	
・ ・ ・ 掘削	軟岩	m3	37.000	
・ ・ ・ 掘削	土砂	m3	13.000	
・ ・ ・ 埋戻	土砂	m3	10.000	
・ ・ 残土処理工				
・ ・ ・ 残土運搬処理	現場～処分場	m3	54.000	
・ ・ 2号床固工				
・ ・ ・ コンクリート	18-8-40(高炉), 間詰コンクリート含む	m3	35.000	
・ ・ ・ 型枠	一般, 無筋構造物, 間詰コンクリート型枠含む	m ²	59.000	
・ ・ ・ 鉄筋	差筋, SD345, D22	ton	0.139	
・ ・ ・ 足場工	キャットウォーク	m	17.000	
・ ・ ・ 鉄筋コンクリート管	φ 150mm	m	1.400	
・ 仮設工				
・ ・ 水替工				
・ ・ ・ 排水ポンプ設置・運転		箇所	1.000	
・ ・ ケーブルクレーン運搬工				
・ ・ ・ ケーブルクレーン設置・撤去		式	1.000	
・ ・ ・ ケーブルクレーン運搬		式	1.000	
・ その他				
・ ・ 運搬費				
・ ・ ・ 共通仮設（積上げ）				
・ ・ ・ ・ 運搬費				
・ ・ ・ ・ ・ 機械運搬		式	1.000	