

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 徳土 亀浦港櫛木線 鳴・瀬戸北泊 橋梁塗装工事 (2) (担 い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
橋梁保全工事		式		1		
現場塗装工		式		1		
橋梁塗装工 【第1径間】		式		1		
塗膜除去(塗膜剥離剤) 1回目	剥離剤種別:水系,形状:鋸桁,週休2 日補正:有り	m2		620		
塗膜除去(塗膜剥離剤) 2回目	剥離剤種別:水系,形状:鋸桁,週休2 日補正:有り	m2		620		
清掃・水洗い	形状:鋸桁	m2		620		
素地調整 【2種ケレン】	素地調整種類:2種ケレン(動力工具と手 工具の併用)	m2		620		
下塗 【有機ジンクリッチェ [®] イント】	塗装種別:有機ジンクリッチェ [®] イント(2回塗 り/層)はけ・ローラーII, 塗装箇所:鋸桁, 塗装回数:2回	m2		620		
下塗 【弱溶剤形変成エポキシ樹脂塗料】	塗装種別:弱溶剤形変成エポキシ樹脂塗 料(2層)はけ・ローラー, 塗装箇所:鋸桁, 塗装回数:2回	m2		620		
中塗 【弱溶剤形ふっ素樹脂塗料】	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系, 塗装箇所:鋸桁, 塗 装回数:1回	m2		620		
上塗 【弱溶剤形ふっ素樹脂塗料】	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系, 塗装箇所:鋸桁, 塗 装回数:1回	m2		620		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 徳土 亀浦港櫛木線 鳴・瀬戸北泊 橋梁塗装工事 (2) (担 い手確保型)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
仮設工		式		1			
防護施設工		式		1			
仮囲い 設置・撤去	作業区分:設置・撤去, 基礎形式:丸パ イプ土中打込式, 高さ:3m	m		16			
足場工【第1径間】	供用月数:1.8月	式		1			
吊足場(type-A2)	桁高 $h \geq 1.5$	m ²		270			
床面シート張防護		m ²		270			
両側朝顔(type-B)		m ²		270			
板張防護(type-B)		m ²		270			
シート張防護(type-B)		m ²		270			
昇降設備(type-K)	H=3.7m/箇所	m		3.7			
剥離剤工用養生シート	剥離回数:2回, 供用月数:全損	m ²		270			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 徳土 亀浦港榎木線 鳴・瀬戸北泊 橋梁塗装工事 (2) (担 い手確保型)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員 B		人日		22			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
安全費		式		1			
安全衛生保護具費用	塗膜除去:1.0月	式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 徳土 亀浦港榎木線 鳴・瀬戸北泊 橋梁塗装工事 (2) (担 い手確保型)	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		