

# 工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 4 徳土 中山谷川 鳴・撫養木津 河道掘削業務 (4) (チャレンジ型)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
築堤・護岸		式		1.000		
河川土工		式		1.000		
掘削工		式		1.000		
掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準以外)	m3		600.000		
掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)	m3		800.000		
土砂等運搬(不整地運搬車)	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		600.000		
土砂等運搬(不整地運搬車)	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		800.000		
積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:平均施工幅1m以上 2m未満	m3		1,700.000		
残土処理工		式		1.000		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		1,380.000		
残土等処分		m3		1,380.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
仮設工		式		1.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員		人日		15.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費		式		1.000		
技術管理費		式		1.000		
土質等試験費		式		1.000		
共通仮設費 (率計上)		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		