

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4徳土 国道438号 佐・下 道路改良工事(5) (チャレン ジ型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
道路改良		式		1		
道路土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	m3		30		
掘削	土質:軟岩,施工方法:片切掘削	m3		30		
残土処理工		式		1		
整地	作業区分:敷均し(ルース)	m3		540		
擁壁工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		380		
床掘り	土質:岩塊・玉石	m3		320		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4徳土 国道438号 佐・下 道路改良工事(5) (チャレンジ型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
埋戻し	土質:土砂, 岩塊・玉石	m3		700		
場所打擁壁工(構造物単位) 逆T式(5~7ブロック)		式		1		
逆T型擁壁	本体コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉)	m3		188		
場所打擁壁工 置換コンクリート(逆T型擁壁)		式		1		
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:1.8m, コンクリート規格:1 8-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンク	m3		89		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		37		
足場	安全柵:無し	掛m2		10		
排水構造物工		式		1		
場所打水路工 3号L型水路		式		1		
現場打水路	H=800, B=800, コンクリート規格:18-12-25(高炉)	m		20		
構造物撤去工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 道路改良工事 (5) (チャレン ジ型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
構造物取壊し工		式		1		
仮設防護柵撤去		m		24		
運搬処理工		式		1		
現場発生品運搬	発生材種類:仮設防護柵	回		2		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	A	人日		6		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4徳土 国道438号 佐・下 道路改良工事(5) (チャレン ジ型)	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		