

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 阿土 羽ノ浦福井線 阿南・長生 舗装修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
切削オーバーレイ工		式		1			
切削オーバーレイ 夜間	平均切削深さ:7cm以下, 舗設層数:一層, 段差すりつけ区分:無, アスファルト材料種類(一層):各種	m2		1,230			
殻運搬(路面切削) 夜間	殻種別:アスファルト殻	m3		62			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		62			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
熔融式区画線 外側線	施工方法区分:熔融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		280			
熔融式区画線 中央線(黄)	施工方法区分:熔融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		140			
熔融式区画線 ドットライン	施工方法区分:熔融式手動, 規格・仕様区分:破線 30cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		5			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 阿土 羽ノ浦福井線 阿南・長生 舗装修繕工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
溶融式区画線 停止線, 横断歩道	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:ゼブラ 45cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		35		
溶融式区画線 横断歩道ありマーク	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		21		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 A(夜間)		人日		2		
交通誘導警備員 B(夜間)		人日		8		
交通誘導警備員 A(昼間)		人日		1		
交通誘導警備員 B(昼間)		人日		2		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 阿土 羽ノ浦福井線 阿南・長生 舗装修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
運搬費		式		1			
建設機械運搬費		台		2			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			