

R 5馬耕 長寿命化 曾江谷 2期 機械設備工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接製作費				
1. ダム用設備工				
(1)ダム用設備工				
取水ゲート機側操作盤 (機器単体費)		面	1.000	
取水ゲート機側操作盤	屋内自立形 W1300× H2000×D600	面	1.000	
放流設備機側操作盤 (機器単体費)		面	1.000	
放流設備機側操作盤	屋内自立形 W800×H2000 ×D600	面	1.000	
取水バルブ操作盤 (機器単体費)		面	1.000	
取水バルブ操作盤	屋内自立形 W800×H2000 ×D550	面	1.000	
インクライン操作盤 (機器単体費)		面	1.000	
インクライン操作盤	屋内自立スタンド形 W500 ×H600×D300	面	1.000	
監査廊内機側操作盤 (機器単体費)		面	1.000	
監査廊内機側操作盤	屋内壁掛形 SUS	面	1.000	
直接工事費				
1. ダム用設備据付工				
(1)ダム用設備据付工				
取水ゲート機側操作盤撤去工 (労務費)		式	1.000	
取水ゲート機側操作盤設置工 (労務費)		式	1.000	
取水ゲート機側操作盤調整工		式	1.000	
放流設備機側操作盤撤去工 (労務費)		式	1.000	
放流設備機側操作盤設置工 (労務費)		式	1.000	
放流設備機側操作盤調整工		式	1.000	
取水バルブ操作盤撤去工 (労務費)		式	1.000	
取水バルブ操作盤設置工 (労務費)		式	1.000	
取水バルブ操作盤調整工		式	1.000	

R 5馬耕 長寿命化 曾江谷 2期 機械設備工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
インクライン操作盤撤去工（労務費）		式	1.000	
インクライン操作盤設置工（労務費）		式	1.000	
インクライン操作盤調整工		式	1.000	
監査廊内機側操作盤撤去工（労務費）		式	1.000	
監査廊内機側操作盤設置工（労務費）		式	1.000	
監査廊内機側操作盤調整工		式	1.000	
2. 直接経費				
(1)直接経費				
取水ゲート機側操作盤撤去工（機械経費）		式	1.000	
取水ゲート機側操作盤設置工（機械経費）		式	1.000	
放流設備機側操作盤撤去工（機械経費）		式	1.000	
放流設備機側操作盤設置工（機械経費）		式	1.000	
取水バルブ操作盤撤去工（機械経費）		式	1.000	
取水バルブ操作盤設置工（機械経費）		式	1.000	
インクライン操作盤撤去工（機械経費）		式	1.000	
インクライン操作盤設置工（機械経費）		式	1.000	
監査廊内機側操作盤撤去工（機械経費）		式	1.000	
監査廊内機側操作盤設置工（機械経費）		式	1.000	
3. 付帯工				
(1)吐出管更新工				
吐出管更新工		式	1.000	
4. 産業廃棄物処理工				
(1)産業廃棄物処理工				
処分費		式	1.000	
処分費	金属くず	ton	1.000	

R 5馬耕 長寿命化 曾江谷 2期 機械設備工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
運搬費		式	1.000	
輸送費	1.0ton	式	1.000	