

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 波土 上皆津奥浦線 海・相川 道路改良工事 (2) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路改良		式		1		
道路土工		式		1		
路床盛土工		式		1		
路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		30		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		30		
法面工		式		1		
法面吹付工		式		1		
コンクリート吹付	セメント種類:高炉セメント, 吹付厚:厚10cm	m2		810		
アンカー工		式		1		
タイロッド [※] SD345 D19		本		30		
軽量盛土工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 波土 上皆津奥浦線 海・相川 道路改良工事 (2) (担い手 確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
軽量盛土工		式		1		
軽量盛土		m3		203		
保護コンクリート t=150mm 鉄筋金網:SD345 D13	コンクリート規格:24-12-25(20)	m2		141		
壁面材 (設置費のみ)	壁面材仕様・規格:500*1985*50	m2		162		
壁面材 (壁面材・パッキング材)		式		1		
雨養生シート		m2		383		
足場		掛m2		230		
地覆工		式		1		
ガードレール		m		61		
フレキャストガードレール基礎		m		61		
擁壁工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 波土 上皆津奥浦線 海・相川 道路改良工事(2) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
場所打杭工		式		1		
天端(目隠)プレート		式		1		
場所打擁壁工 [調整コンクリート]		式		1		
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		27		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		137		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		2		
排水砕石	砕石規格:RC-40	m3		7		
水抜パイプ	管径・管種類:VP100,フィルター:有り	m		12		
暗渠排水材 (平面排水材)	排水材規格:厚30mm・幅400mm	m		84		
コンクリート (洗掘防止)	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		3		
落石雪害防止工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 波土 上皆津奥浦線 海・相川 道路改良工事 (2) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
落石防止網工		式		1		
ロックネット	網規格(種別):線径3.2mm,網規格(寸法):線径 3.2mm,アンカー規格・仕様:岩盤用 D22mm×長1,000mm,支柱規格・	m2		310		
カーテンネット		m2		235		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
仮設舗装		m2		173		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		190		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 波土 上皆津奥浦線 海・相川 道路改良工事 (2) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
準備費		式		1		
伐開		m2		810		
木根等処分費		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		