

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 徳土 立江川 小・立江 河川工事 (3) (担い手確保型) (着手日選択型)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
築堤・護岸		式		1		
河川土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3 未満	m3		300		
盛土工		式		1		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		3		
法面整形工		式		1		
法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:粘性土、砂及び砂質土、粘性土	m2		140		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		330		
残土等処分		m3		330		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 徳土 立江川 小・立江 河川工事 (3) (担い手確保型) (着手日選択型)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
擁壁護岸工		式		1		
場所打擁壁工		式		1		
コンクリート W/C≤60% ペーラインコンクリート含む		m3		70		
差筋 フィッシング含む		t		0.12		
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		7		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		160		
足場	安全柵:無し	掛m2		110		
根固め工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		50		
埋戻し	土質:埴質土	m3		10		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 徳土 立江川 小・立江 河川工事 (3) (担い手確保型) (着手日選択型)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
基面整正 張コン下含む		m2		170		
根固めブロック工		式		1		
消波根固めブロック製作	ブロック種類(型式):1t平型 標準型, ブロック種類(実質量):0.92t	個		171		
消波根固めブロック製作	ブロック種類(型式):1t平型 端部型, ブロック種類(実質量):0.89t	個		15		
根固めブロック据付	ブロック種類(型式):無筋ブロック, ブロック種類(実質量):0.92t, ブロック購入:無し	個		171		
根固めブロック据付	ブロック種類(型式):無筋ブロック, ブロック種類(実質量):0.89t, ブロック購入:無し	個		15		
消波根固めブロック運搬	消波根固めブロック運搬:2.5t以下, 作業区分:積込み・据付け(乱積), 積載個数:8個, 距離:3.5km以下	個		186		
間詰工		式		1		
吸出し防止材	材質:合繊不織布, 種類:土木シート 9.8kN/m2, 厚さ:厚さ:t=10mm	m2		290		
付帯構造物工		式		1		
付帯構造物		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 徳土 立江川 小・立江 河川工事 (3) (担い手確保型) (着手日選択型)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
ヒューム管・フラップ φ200		箇所		2		
ヒューム管・フラップ φ300		箇所		1		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		1,100		
敷鉄板	鋼材規格:22×1524×3048, 作業区分: :設置・撤去	m2		242		
土のう 耐候性		袋		441		
仮橋・仮栈橋工		式		1		
仮橋上部 賃料		t		49.8		
覆工板 賃料		m2		384		
水替工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 徳土 立江川 小・立江 河川工事 (3) (担い手確保型) (着手日選択型)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
ポンプ排水	排水量:0以上40(m3/h)未満,排水方法:作業時排水	日		25		
汚濁防止工		式		1		
汚濁防止フェンス	作業区分:設置・撤去	m		120		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	A	人日		30		
交通誘導警備員	B	人日		30		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
仮設材運搬費		t		10.4		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 徳土 立江川 小・立江 河川工事 (3) (担い手確保型) (着手日選択型)	事業区分	工事区分	河川改修	築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		