

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 徳土 立江川 小・立江 河川工事 (4) (担い手確保型) (着手日選択型)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
築堤・護岸		式		1		
河川土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3 未満	m3		420		
法面整形工		式		1		
法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:粘性土、砂及び砂質土、粘性土	m2		140		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		460		
残土等処分		m3		460		
擁壁護岸工		式		1		
場所打擁壁工		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 4徳土 立江川 小・立江 河川工事(4) (担い手確保型) (着手日選択型)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
コンクリート W/C≤60% ペーラインコンクリート含む		m3		66		
差筋 チップング含む		t		0.12		
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		7		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		150		
足場	安全柵:無し	掛m2		100		
根固め工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		50		
埋戻し	土質:埴質土	m3		10		
基面整正 張コン下含む		m2		170		
根固めブロック工		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 徳土 立江川 小・立江 河川工事 (4) (担い手確保型) (着手日選択型)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
消波根固めブロック製作	ブロック種類(型式):1t平型 標準型, ブロック種類(実質量):0.92t	個		164		
消波根固めブロック製作	ブロック種類(型式):1t平型 端部型, ブロック種類(実質量):0.89t	個		16		
根固めブロック据付 12個支給品	ブロック種類(型式):無筋ブロック, ブロック種類(実質量):0.92t, ブロック購入:無し	個		176		
根固めブロック据付	ブロック種類(型式):無筋ブロック, ブロック種類(実質量):0.89t, ブロック購入:無し	個		16		
消波根固めブロック運搬	消波根固めブロック運搬:2.5t以下, 作業区分:積込み・据付け(乱積), 積載個数:8個, 距離:3.5km以下	個		180		
消波根固めブロック運搬	消波根固めブロック運搬:2.5t以下, 作業区分:積込み・据付け(乱積), 積載個数:8個, 距離:0.5km以下	個		12		
間詰工		式		1		
吸出し防止材	材質:合繊不織布, 種類:土木シート 9.8kN/m2, 厚さ:厚さ:t=10mm	m2		280		
付帯構造物工		式		1		
付帯構造物		式		1		
ヒューム管・フラップ φ200		箇所		2		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 徳土 立江川 小・立江 河川工事 (4) (担い手確保型) (着手日選択型)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
ヒューム管・フラップ φ500		箇所		1		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		980		
敷鉄板	鋼材規格:22×1524×3048, 作業区分: 設置・撤去	m2		242		
土のう 耐候性		袋		453		
水替工		式		1		
ポンプ排水	排水量:0以上40(m3/h)未満, 排水方法: 作業時排水	日		25		
汚濁防止工		式		1		
汚濁防止フェンス	作業区分:設置・撤去	m		120		
交通管理工		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 徳土 立江川 小・立江 河川工事 (4) (担い手確保型) (着手日選択型)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
交通誘導警備員	A	人日		40		
交通誘導警備員	B	人日		40		
道路改良		式		1		
擁壁工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		50		
埋戻し	土質:埴質土	m3		30		
基面整正		m2		50		
場所打擁壁工(構造物単位) 2号台コン		式		1		
小型擁壁	擁壁平均高さ:0.6m以上0.8m未満, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		11		
場所打擁壁工 1号台コン		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 徳土 立江川 小・立江 河川工事 (4) (担い手確保型) (着手日選択型)			事業区分 工事区分	河川改修 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
小型擁壁		m3		7		
排水構造物工		式		1		
場所打水路工		式		1		
U型側溝 2-1号 蓋含む		m		25		
U型側溝 2-2号 グレーチング含む		m		8		
U型側溝 2-3号 蓋含む		m		19		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		67		
舗装版破碎 運搬処理含む	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:4~5cm	m2		40		
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3		10		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 徳土 立江川 小・立江 河川工事（4）（担い手確保型）（着手日選択型）	事業区分 工事区分	河川改修 道路改良			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
仮設材運搬費		t		10.4		
技術管理費		式		1		
土質等試験費		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 徳土 立江川 小・立江 河川工事（4）（担い手確保型）（着手日選択型）	事業区分	工事区分	河川改修	道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		